

KONCEPCE /
rekreace a
sportu

/ VIZE HUMPOLEC

prosinec 2018

00 základní informace

zadání



ZADAVATEL:

MĚSTO HUMPOLEC

Horní náměstí 300 | 396 22 | Humpolec

e-mail: urad@mesto-humpolec.cz

tel: 565 518 111

Zastoupené:

Mgr. Jiří Kučera | starosta města

Ing. Květoslav Namyslo | místostarosta města

ZPRACOVAL:

Ing. arch. Barbora Zemanová Brossová

T: +420 601 383 383

F: +420 565 518 199

E: barbora.zemanova@mesto-humpolec.cz

KOORDINÁTOR PROJEKTU:

Ing. Vít Zeman

E: vít.zeman@mesto-humpolec.cz

SOUČÁST PROJEKTU:

VIZE PRO HUMPOLEC

reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007348

Realizace projektu od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

Projekt je realizován a spolufinancován ze zdrojů Evropské unie – Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

1/analýzy území

Pro analytickou část koncepce byla tato konkrétní oblast využívání území členěna a posuzována dle struktury zpracované na toto téma v rámci dokumentu Principy a pravidla územního plánování zpracovaného ústavem územního rozvoje.

Pro dělení jednotlivých složek rekreace v území, jejich charakteristiku, začlenění v území atd. bylo použito navržené členění právě z tohoto dokumentu a textový popis jednotlivých složek. Analytická část nemá ambice vytvořit jiné členění, ale dle navržené struktury analyzovat území Humpolce.

Text, který je převzatý z tohoto dokumentu, je psán kurzívou.

1.1 charakteristika funkční složky rekreace v území

DEFINICE

Rekreace je forma odpočinku nebo činnosti ve volném čase, která je nezbytná pro existenci a rozvoj fyzické a psychické energie člověka. Poskytuje změnu prostředí, monotónní práce i způsobu života k rozvoji tělesné kultury a často i přímému styku s přírodou. Není však pouze nezbytnou složkou obnovy sil, neboť doplněna vhodnými zájmy a zálibami poskytuje člověku vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu jeho osobnosti. Největší význam má zdravotně preventivní funkce rekreace, neboť kompenzuje negativní důsledky pracovního procesu, nevhodného životního prostředí a četných tlaků, vyvolaných nevhodným způsobem života.

Termín rekreace se poprvé objevuje v Athénské chartě CIAM v roce 1933 v druhé části Současný stav měst: kritika a náprava, kde mezi základními urbanistickými funkcemi je jmenována jako samostatná urbanistická funkce.

Ekonomický význam

Rekreace je předpokladem kvalitního pracovního výkonu a současně její ekonomický význam spočívá ve sféře realizace kupní síly obyvatelstva a přispívá ve formě cestovního ruchu (CR) k rozvoji řady hospodářských odvětví, jež vystupují jako služby a dodavatelská sféra. V nevýrobních oblastech může tato sféra vystupovat jako důležitý ekonomický faktor. V územích se sklonem k vylidňování pomáhá cestovní ruch ke stabilizaci obyvatelstva, k posílení zaměstnanosti ve službách a k využívání uvolněného stavebního fondu.

Sociální význam

Rekreace se stala nezbytnou součástí životního režimu obyvatelstva a jeho kvality života. Rozvoj rekreační funkce je vázán na hospodářský rozvoj společnosti a růst volného času. Potřeba rekreace se projevuje bez rozdílu u všech sociálních a věkových skupin obyvatelstva a představuje celospolečenský fenomén se stoupající důležitostí, mj. i v územním plánování.

Význam přírodních podmínek

Určité druhy rekreace jsou vázány na kvalitní přírodní podmínky a využívají přírodní prostředí. Územní nároky na rekreaci přináší problémy, které vedou ke střetům se zájmy ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu, hospodaření v lesích a na vodních plochách, zároveň však pobyt v přírodním prostředí ovlivňuje ekologické chování obyvatel.

V našich klimatických podmínkách je rekreace členěna s vazbou na území na zimní a letní rekreaci, v některých oblastech je provozována celoroční rekreace. Klima ovlivňuje CR i typologii rekreačních objektů.

Členění rekreace dle funkce

- Z hlediska územního plánování se rekreace člení na tři hlavní, typologicky odlišné druhy:
- každodenní rekreace (v pracovní dny po práci),
- krátkodobá rekreace (ve dnech pracovního volna, min. 1 den – max. 4 dny),

- dlouhodobá – pobytová rekreace.

KAŽDODENNÍ REKREACE

Tento druh rekreace je součástí režimu pracovního dne a slouží ke krátkodobému zotavení po skončení zaměstnání a školní výuky. Je úzce spjat s bydlením a obecnými zákonitostmi sociálního prostředí, které úzce souvisí s urbanismem. Omezený rozsah volného času vyžaduje, aby se rekreace odbývala v blízkosti bytu nebo v místě snadno dosažitelném místní hromadnou dopravou. Možnost každodenní rekreace hraje důležitou roli v kvalitě a oceňování bytového fondu města. Nové bytové domy a jejich cena je přímo úměrná zázemí, které byt poskytuje obyvatelům.

KRÁTKODOBÁ REKREACE

Krátkodobá rekreace představuje formu krátkodobého zotavení, které je součástí režimu pracovního týdne a naplní dnů pracovního klidu s max. rozpětím 4 dnů souvislého volna. Z většího fondu volného času plynou větší nároky na rekreaci, a to jak na potřebu změny prostředí, tak i na bohatší obsah rekreace.

Jednodenní forma je stále významnější pro tu část společnosti žijící v bytových domech, která nevlastní vlastní rekreační objekt nebo auto – tedy obyvatelé s nižšími a středními platy, starší věkové ročníky, rodiny bezdětné a vícečlenné, děti a mládež, invalidé a nezaměstnaní. Kromě těchto skupin začínají tvořit novou složku uživatelů návštěvníci – turisté ve městech a ty vrstvy ekonomicky aktivních obyvatel, kteří nechtějí věnovat rekreaci 2 dny – nemohou nebo nechtějí opustit město. Při jednodenním trvání s návratem do bydliště je rekreační spád ovlivněn sítí a stanicemi hromadné dopravy.

DLOUHODOBÁ, TZV. POBYTOVÁ REKREACE

Dlouhodobá, tzv. pobytová rekreace změnila za posledních 15 let svoji strukturu v souvislosti s otevřením hranic, kdy se zcela změnil nárok a potřeby pobytu o dovolené. Z velké části se využívají pro léto i zimu lokality v zahraničí, se stabilními klimatickými podmínkami a mnohdy s kvalitnějšími službami (které jsou u nás např. v lázeňství). Dokud nebudou odstraněny základní nedostatky ve službách a v koncepčním přístupu rozvojových rekreačních oblastí, nedojde k návratu turistů do jinak atraktivních oblastí ČR.

Jde o způsob dlouhodobého zotavení s více než 4 dny souvislého volna, které je naplní dovolené obyvatel a školních prázdnin dětí a mládeže. Projevuje se v našich klimatických podmínkách zvláště větším náparem sezonního charakteru (léto, zima) a požadavky na kvalitu přírodního prostředí, vybavenost, služby a klima.

Rekreace v územním plánování

K problematice využitelnosti území ČR pro cestovní ruch a rozvoj funkce může územní plánování významně přispět z těchto důvodů:

- územně plánovací dokumentace provádí (jako jediná disciplína) multioborový průzkum a rozbor území pro potřeby funkce rekreace,
- územně plánovací dokumentace koncepčně řeší územní požadavky všech rekreačních aktivit (tedy i cestovního ruchu),
- územní plánování se speciálně orientuje na řešení současných problémů a nedostatků rekreačního využívání území, jako jsou např. nová zařízení ubytovací, krytá sportovní zařízení, trasování cest, hledání rekreačního potenciálu apod.

Rekreační nároky na území se projevují v nárocích na využívání přírodního prostředí, na materiálně technickou vybavenost a na dopravu (související s kvalitou trvalého bydlení). Rozvoj rekreace přináší problémy, které často vedou ke střetům s ostatními společenskými zájmy a k negativním dopadům na přírodní prostředí i na vlastní rekreaci. Problém rekreace nelze proto chápat izolovaně, ale jako jednu z rovnocenných otázek rozvoje osídlení a životního prostředí. Aby výsledné řešení bylo optimální, je třeba znát motivace a požadavky obyvatelstva, brát ohled na možnosti území a respektovat všechny ostatní celospolečenské zájmy.

Normy, metodické pokyny

V oboru rekreace v územním plánování v současnosti nejsou žádné speciální normy ani metodické pokyny.

Právní předpisy

Rekreace je pojem stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, kde tvoří obsahovou součást ÚPD v obsahu ÚAP, obsahu

1.2 stav a trendy vývoje

Největšího rozsahu dosahuje rekreační pobyt za účelem relaxace, spolu s rozvojem hromadného bydlení ve městech od konce 19. století. Hromadné bydlení ve městech má často nedostatky v absenci ploch pro činnosti související s bydlením – odpočinek v soukromí mimo byt, relaxační pobyt v přírodním prostředí, nebo alespoň vnějším prostředí mimo byt, možnost sportovní činnosti v odpovídajícím prostředí (běh, párové sporty, příležitostné skupinové sporty), pěstitelská a chovatelská činnost (patří sem i procházky se psy), pobyt a společenská setkání s přáteli a vrstevníky.

Od konce 2. světové války se podstatně zmenšil počet přirozených příležitostí k rekreaci na vodních plochách změnou režimu jejich využití (prohloubení koryta pro splavnění, nebo energetické využití řek), především zhoršením kvality vody (odpadními vodami z průmyslu, z lidské a zemědělské činnosti a počtem produkčních rybníků).

Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu jsou větší, než je česká společnost v současnosti využívá. Potenciál atraktivit cestovního ruchu je především v bohatství kulturních památek, tradice lázeňství a přírodních atraktivit. Na nízké úrovni jsou především služby a ubytování a koncepčně zaměřený rozvoj cestovního ruchu dle místního potenciálu a specifik oblastí. Rozvoj cestovního ruchu tedy není třeba posilovat na úrovni marketingu, ale spíše soustavným budováním rekreačních oblastí a jejich potřeb dle specifik území.

Požadavky v rekreačních oblastech jsou směřovány na zakládání nových tras s diferencovanou potřebou zájemců o turistiku (např.: naučné stezky, poznávací okruhy, krátké cesty pro děti a rodiny s dětmi, speciální vycházkové trasy limitované délkou pro relaxaci, typu lázeňských vycházek apod.). V současné době je vývoj klasických turistických cest ukončen. Dalším požadavkem je obnova původních turistických tras z důvodů obnovy průchodnosti krajiny mimo silnice.

Rozvoj cykloturistiky je datován koncem minulého století a stále není ukončen. (V území se v současnosti pohybuje 5x více cykloturistů oproti pěším turistům.) Na rozdíl od soustavného značení KČT (Klub českých turistů) je vymezování cyklotras dosud neukončené. Jediným celorepublikovým materiálem s koncepční strukturou je studie MDS ČR. Základní systém cyklistických tras ve 4 kategoriích s cílem propojení nadregionálních, regionálních a lokálních rekreačních cílů.

Problematický je vývoj chat v dalším desetiletí, kdy u řady objektů je možnost přestaveb na trvalé bydlení.

1.3 začlenění do území

Každodenní rekreace

Ve vnějším obytném prostředí musí prostorová struktura umožňovat existenci a rozvoj následujících činností, které převážně slouží každodenní rekreaci.

Co potřebujeme v plochách bydlení?

PASIVNÍ ODPOČINEK

Jedná se o uvolnění, odpočinek jak fyzický, tak psychický, spojený např. s pozorováním okolí, četbou apod. Účelem je relaxace a obnova sil buď v ústraní, nebo i ve styku s dalšími lidmi, prováděna mnoha způsoby. Tomu odpovídá možnost spojení s dalšími činnostmi (jako např. nezávazný společenský styk).

PĚSTOVÁNÍ FLÓRY

Jednou z forem aktivního odpočinku a trávení volného času je pěstování okrasných a užitkových rostlin spolu s péčí o trávníky a porost v okolí domu, o místa odpočinku, her dětí apod. Provozování této činnosti, uspokojující potřebu aktivity a tvůrčího sebevyjádření v nejbližším okolí bytu, je projevem i předpokladem ztotožnění se s prostředím. Tato forma jeho údržby a zkvalitňování má značný společenský přínos.

Nutnou podmínkou je jasná příslušnost ploch pěstované flóry k určitému domu a možnost jejich kontroly společenstvím obyvatel.

INDIVIDUÁLNÍ SPORT, TĚLESNÝ POHYB

Je další formou aktivního odpočinku jedince, příp. 2–3 lidí. Jedná se o činnost soukromého charakteru bez účasti diváků, jako např. procházky, rekreační i tréninkový běh, sportovní hry nevyžadující speciální sportovní zařízení (např. badminton apod.) atd.


Vlastní vyhrazené plochy ani prostory nejsou bezpodmínečně nutné v případě, že lze pro tyto činnosti využívat pěších cest, míst k sezení, trávníků apod. – jejich utváření však musí tuto eventualitu umožňovat (rozšířením cest na příhodně velké „plácky“ pro některé hry, bohatou prostorovou členitostí, vzrostlou zelení a drobnou architekturou, vytvořením vycházkových a běžeckých okruhů atd.). Toto víceúčelové využití prostředí a jeho oddychových prostorů (ať veřejností, nebo společenstvím) zvyšuje jejich sociální kontrolu.

KOLEKTIVNÍ SPORT A SPOLEČENSKÉ HRY

Jejich neorganizovaná forma je aktivním odpočinkem podmíněným spoluúčastí v neformálním zájmovém kolektivu. Jsou to např. kolektivní míčové hry dětí i dospělých, pískoviště, dětská robinsonádní hřiště atd. Nutné jsou speciální plochy (hřiště, pískoviště atd.) spojené s možností sezení a pozorování v územích veřejnosti nebo společenství.

NEZÁVAZNÝ SPOLEČENSKÝ STYK

Je typickou latentní činností skrývající se za činnostmi zjevnými – projevovanými, jako jsou např. využívání služeb a veřejných zařízení („jít do města, podívat se na výlohy“), kolektivní sport, posezení před domem, procházka apod. Tyto činnosti spolu s dalšími obecně uznávanými pohnutkami (pozorování živé přírody, vodní hry, vyhlídka apod.) podporují vstup lidí do určených míst a jejich setrvávání zde, což jsou vhodné podmínky pro existenci nezávazného společenského styku.



1.4 analýza sportovních a rekreačních zařízení / každodenní rekreace

Každodenní rekreace je vázána na zastavěné území sídel a jejich okrajové zóny, na plochy veřejné zeleně, příměstské lesy, dětská a sportovní hřiště, tělocvičny, koupaliště, kluziště, zahrádkové osady, víceúčelová zařízení, ale patří sem i centra sídel s vytvářením nezávazného společenského styku.

Náplní každodenní rekreace mohou být tyto činnosti:

- chovatelská a pěstební činnost,
- pasivní odpočinek většinou v přírodě nebo v centrech měst v rámci tzv. neformálního společenského styku), který souvisí mj. s podvědomým estetickým vnímáním obytného prostoru,
- aktivní odpočinek v přírodě (procházky, koupání, slunění, ...),
- sportovní činnost (individuální sport, párový sport a kolektivní sporty),
- různé manuální záliby,
- relaxační a pohybová činnost často ve sportovních celoročních zařízeních nebo v příměstských lesích.

SPORTOVNÍ ČINNOST


Koncepce budování volně přístupných hřišť a ploch pro sportovní činnost je založena na požadavcích fyzického zdraví, dále vychází i z psychologických potřeb. Z těchto důvodů je třeba vytvořit v blízkosti bydliště pro sociálně okrajové skupiny (děti, mládež, důchodci, ...) prostory pro pobyt venku, a to bez újmy na zdraví a bez obav o bezpečnost. Neméně je však důležité vhodné vybavení hřišť a jejich nerušený provoz. Největší potřebu sportu v blízkosti bydliště mají děti.

Optimální rozmístění dětských hřišť má úzkou souvislost s koncepcí urbanistického řešení obce a jejích částí. Jiné požadavky budou v plochách bydlení, jiné ve vybavení celoměstského významu.

Poloha hřiště je závislá na hustotě obyvatelstva zájmového okruhu, na docházkové vzdálenosti a na celospolečenském významu. Proto má být koncepce rozmístění hřišť vypracována vždy pro celý územní plán. Hřiště vyžadují relativně velké rovné plochy. Svahové pozemky jsou technickou překážkou a příčinou vyšších nákladů, přesto lze svahy využít pro některé druhy her a sportů.

Poloha hřiště je také závislá na poslání hřiště podle věku. Hřiště pro předškolní děti jsou poměrně nehlukná a z důvodů nutného dozoru by měla být situována pokud možno na dohled z bytu, zatímco ostatní by měly být situována mimo klidové polohy. U hlučných hřišť, určených starším dětem, je vytvoření izolační clony proti hluku bezpodmínečně nutné.

1.4.1
hřiště a sportoviště /stav
Humpolec
M 1 / 10 000



1.4.2

KATEGORIE 1 / stav
M 1 / 10 000

HŘIŠTĚ PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET

Tato věková skupina nemá tak rozmanité záliby jako děti školního věku, avšak prostor již vyžaduje plochu pro společné hry. Klade se důraz na hygienu, pořádek a čistotu.

Ve vybavení budou zastoupeny:

- větší rovná plocha, v mlatové nebo i v travnaté úpravě, bude zde také nerovný terén v kombinaci s výsadbou dřevin,
- průlezký a konstrukce pro cvičení,
- pískoviště a jízdní dráha využitelná pro tříkolky,
- zákoutí pro klidné hry dětí s lavičkami a stolky, úkryt za nepohody a sezení pro dozor.

Hřiště pro předškolní děti by mělo mít plochu $0,5 \text{ m}^2$ / obyvatele, velikost hřiště asi 150 m^2 (min. 25 m^2) a docházková vzdálenost je podmíněna vizuálním a akustickým kontaktem s dozorem z bytu nebo je hřiště situováno do 100 m od bydlíště s dozorem mimo byt.



2/ dětské hřiště

STAV:

Travnatá plocha s pískovištěm, kolotočem, dvěma trubkovými prolézačkami a řetězovou houpačkou. Kolem prvků bezpečnostní povrch z oblázků. Ping-pongový stůl na dlážděné ploše, 2 lavičky. Bez oplocení.

Udržováno. Kolotoč potřebuje výměnu prken.



5/ dětské hřiště

STAV:

Dětské hřiště situované na okraji sídliště Na Rybníčku.

Asfaltová plocha s vyznačenými čarami, 1 basketbalový koš. Oploceno (1 společný plot spolu s dětským hřištěm). Udržováno.



7/
dětské hřiště

STAV:

Hřiště v nově rekonstruovaném parku Stromovka. V současné době ve výstavbě, probíhá celková rekonstrukce.

8/
dětské hřiště

STAV:

Nově vybudované hřiště v centru města, v pěší zóně propojující obě náměstí. V blízkosti mateřské školy a občanské vybavenosti a zároveň v blízkosti bytových domů.

Pružinové houpačky, houpací kláda, počítadlo, víceúčelový prolézací domeček s tunelem, klouzačkou a lanovým houpacím košem. Kolem všech prvků je plocha z bezpečnostního materiálu tlumícího nárazy. Pískoviště, několik laviček, kohoutek na pitnou vodu. Bez oplocení.



10/
dětské hřiště

STAV:

Nově vybudované hřiště s minimem herních prvků. Pískoviště (bez okrajů), dřevěný lezecký prvek, žebříky, stěny, lana, hrazda. 2 lavičky, neoploceno.

Výhled: S ohledem k umístění hřiště, navazujícího jak na klidnější obytnou zástavbu území, tak přírodní prostředí lesoparku Podhrad, doporučujeme celé území řešit jako hřiště robinsonádního charakteru.



13/ dětské hřiště

STAV:

Upravené dětské hřiště bez ohrazení. Převažující herní prvky jsou trubkové konstrukce. Minimum interaktivních herních prvků. Klasické kovové prolézačky, klouzačka, kolotoč, pružinová houpačka, pískoviště. 2 lavičky, tráva, kolem prvků bezpečnostní plochy z oblázků. Ping-pongový stůl na dlážděné ploše. Neoploceno.

VÝHLED:

S ohledem k umístění hřiště, navazujícího jak na klidnější obytnou zástavbu území V Cípku, tak zahrádkářskou lokalitu a přírodní prostředí, doporučujeme celé území řešit jako hřiště robinsonádního charakteru.

Zároveň je vhodné řešit revitalizaci celého území pro sport a rekreaci spolu s plochou 12, na které je umístěna zpevněná plocha hřiště. Prostorové parametry ploch umožňují realizaci víceúčelového hřiště pro široké spektrum věkových a zájmových skupin. Hřiště představuje ideální začátek jakékoli tematické dětské cesty, která by mohla být provedena celým parkem a lemována herními prvky přírodního charakteru.



33/ dětské hřiště

STAV:

Pro děti: dřevěné a lanové prolézačky, kolotoč, pružinové houpačky, houpací kláda. Kolem prvků bezpečnostní plocha za oblázků. Pro dospělé a větší děti: náčiní ke kondičnímu cvičení s návody ke cvičení a bezpečnému použití. Travnatá plocha, lavičky, neoploceno.



36/
dětské hřiště

STAV:

Dvě pružinové houpačky na trávě, 2 řetězkové houpačky na bezpečnostní ploše z oblázků, lavičky, neoploceno. Udržováno.



37/
dětské hřiště

STAV:

Pružinové houpačky, 2 lavičky, na udusané hlíně, neoploceno. Udržováno, ale potřebuje nový nátěr, hodně pokresleno.



38/
dětské hřiště

STAV:

Pískoviště, 2 pružinové houpačky na dlážděném podkladu, lavičky. Neoploceno. Udržováno.



39/
dětské hřiště

STAV:

Pískoviště, houpačí kláda, kolotoč, na travnaté ploše. Klasická kovová prolézačka na bezpečnostní ploše z oblázků. Lavičky, neoploceno. Udržováno.



VYHODNOCENÍ:

Z doporučených minimálních plošných nároků na dětská hřiště vyplývá, že by Humpolec s cca 9000 obyvateli měl mít cca 4500m² plocha dětských hřišť. V současné době je v Humpolci vymezeno cca 2545 m² hřišť, přičemž je jedno ve výstavbě.

Naplněna je tedy cca polovina potřeby rekreačních ploch pro předškolní děti a jejich rodiče. Opticky výraznější je minimální pokrytí území města v rámci docházkové vzdálenosti 100 m od hřiště.

Absence těchto hřišť v oblastech s převažující formou bydlení v rodinných domech není tak zásadní problém, jako v lokalitách s hromadným bydlením.

Absolutně absentují obdobné plochy u nových výstaveb hromadného bydlení v širším centru města a rekreační oblasti rybníka Hadina.

Není nezbytné vytvářet rozsáhlé plochy hřišť, ale je důležité vytvořit pestrou nabídku, která představuje menší cíle v rámci chůze občana s menším dítětem po městě, především z místa bydliště do míst občanské vybavenosti.



- » nedostatečné pokrytí plochami hřišť pro tuto věkovou skupinu především v plochách bydlení
- » absence oplocení u těchto hřišť
- » absence bezpečných cest atraktivních pro děti, propojujících hřiště všech kategorií
- » polovina hřišť obsahuje minimum herních prvků, případně je jejich stav a atraktivita pro děti špatná

INSPIRATIVNÍ ŘEŠENÍ:

Robinsonádní hřiště je upravený prostor určený pro provozování her starších dětí (6–10, 10–15, 15 a více let). Kromě hrací plochy se na hřišti nachází herní předměty či zařízení. Hřiště umožňuje zábavu prostřednictvím dobrodružných her. V některých případech si mohou děti samy stavět nebo upravovat části herních prvků, pracují se stavebním materiálem a nářadím. Robinsonádní hřiště jsou náročná pro provoz i údržbu. Prvky hřišť musí odpovídat normám zajišťujícím bezpečnost dětí. Některé typy herních prvků mohou vyžadovat ochranné pomůcky (např. šplhací stěny, chodníky s překážkami).



1.4.3 KATEGORIE 2 / stav M 1 / 10 000


HŘIŠTĚ PRO DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU (6 -14 LET)

Děti do 12 let mají ještě zájem o různé hry, zatímco starší děti se začínají věnovat zájmovým činnostem ve specializovaných zařízeních. Umístění musí být mimo klidovou zónu bydlení.

Vybavení hřišť:

- rovná plocha pro pohybové hry, cvičení a kolečkové bruslení včetně U rampy,
- dále nerovný terén většího rozsahu a s většími výškovými a sklonovými poměry, jehož konfigurace bude současně využita pro výsadbu zeleně, a víceúčelové využití pro hry,
- pískoviště,
- jízdní dráha a U rampa bude vybudována jako důležitý nástroj pohybového cvičení a obratnosti při jízdě na koloběžkách, kolech, dětských autech,
- klidné místo pro společenské hry.

Hřiště pro děti školního věku by mělo mít plochu 0,5 m²/obyvatele, velikost hřiště asi 1 000 m² (min. 450 m²) a docházková vzdálenost maximálně 500 m v sociálně kontrolovatelném prostoru. Pro bilanci lze využít sportovní zařízení škol.



1/ fotbalové, volejbalové hřiště

STAV:

Fotbalové hřiště: plocha z udusané hlíny, 2 branky, oploceno. Hřiště s tyčemi: plocha z udusané hlíny, 2 tyče pro upevnění sítě, bez oplocení. Prvky udržované, plochy zarůstají trávou.

VÝHLED:

V návaznosti na sousední dětské hřiště, nádherný výhled do krajiny a umístění uprostřed zástavby pro bydlení na klidném místě a zároveň v blízkosti nově vzniklé obytné lokality Jiřická by tato dvě hřiště zasloužila revitalizaci a přizpůsobení potřebám dětí ve věku 6 -14 let. Hřiště je strohé, bez pro tyto děti atraktivních prvků. Umožňuje maximálně kopanou nebo jiný míčový sport. Obrovský potenciál místa pro relaxaci jak nejmenších dětí, tak teenagerů a jejich rodičů.



3/ fotbalové hřiště

STAV:

Dětské hřiště: vyšlapaná travnatá plocha, ping-pongový stůl na dlážděné ploše, dětská pružinová houpačka, 2 lavičky, neoploceno. Fotbalové hřiště: oploceno, plocha z udusané hlíny, 2 branky. Prvky a oplocení udržované, plochy působí neudržovaně.



4/
fotbalové hřiště

STAV:

Asfaltová plocha s vyznačenými čarami, 1 basketbalový koš. Oploceno (1 společný plot spolu s dětským hřištěm). Udržováno.



6/
fotbalové hřiště

STAV:

Fotbalové hřiště: plocha z udusané hlíny, 2 branky, oploceno. Pingpongový stůl: na dlážděné ploše. Neudržováno, oplocení prorezlé, síť potřhané nebo žádné, pingpongový stůl s nalomenými nohami.



9/ basketbalové hřiště

STAV:

Basketbalové hřiště: plocha ze speciálního sportovního materiálu, okraje dlážděné, 1 koš na basketbal. Oploceno. Pingpongové stoly: dva stoly na dlážděné ploše. Udržováno, sítě na oplocení jsou částečně potrhány.



11/ dětské dopravní hřiště

STAV:

Asfaltové silnice s nakreslenými čarami, dlážděné chodníky, dopravní značky, lavičky, altánek. Využíváno také školami pro výuku. Udržováno.



12/ hřiště

STAV:

Škvárové hřiště s dvěma brankami, neoploceno. Branky udržovány, plocha působí neudržovaně, po okrajích zarůstá trávou.



14 / hřiště na míčové sporty

STAV:

Hřiště na míčové sporty: škvárová plocha, 2 tyče, 2 fotbalové branky, 1 malá branka. Dětské hřiště: pískoviště, pružinová houpačka, lezecký prvek, žebříky, lano, tyč, hrazda, lezecká stěna. Kolem prvku bezpečnostní plocha z oblázků. Stůl na ping-pong na trávě, 2 lavičky. Oploceno z jedné strany. Udržováno.



23 /
skateboardové hřiště

STAV:

Asfaltová plocha s umístěnými překážkami a nájezdy pro skateboard. 2 lavičky, neoploceno. Asfalt v solidním stavu, překážky s odřeným nátěrem.



32/
hřiště

STAV:

Volně přístupné náčiní ke kondičnímu cvičení pro větší děti a dospělé, s návody k cvičení a bezpečnému použití. Travnatá plocha, lavičky, neoploceno. Udržováno.



34/ hřiště

STAV:

Umělá tráva, barevně vyznačená hřiště pro míčové sporty, 2 fotbalové branky, 2 koše na basketbal. Oploceno. Udržováno.



VYHODNOCENÍ:

S ohledem k doporučeným minimálním plošným nárokům na dětská hřiště pro děti školního věku vyplývá, že by Humpolec s cca 9000 obyvateli měl mít cca 4500 m² ploch těchto hřišť. V současné době je v Humpolci vymezeno cca 5852 m² hřišť. Do této kategorie bychom mohli zahrnout i specifické dopravní hřiště, které má rozsah cca 5500 m².

Rozsah ploch i rozmístění, a tedy pokrytí spádovosti je dostatečné. Bohužel polovina hřišť je spíše jen zpevněnou plochou bez jakéhokoli herního prvku. Jedná se tedy o neatraktivní plochy jak pro děti školního věku, teenagery, tak pro případné kolektivní sportovní potřeby dospělých.

Jednoznačně se ale jedná o rezervní plochy, jež jde revitalizovat.

Doporučujeme zapojit veřejnost a občany do tvorby náplně a obsahu těchto hřišť tak, aby si všechny potenciální generace našly k těmto plochám vztah a využívaly je.

Nemusí všechny sloužit všem generacím, lze je obsahově segregovat dle spádovosti jednotlivých občanů.

Zároveň ale žádné z těchto hřišť nenavazuje na základní školu. To je škoda, protože by jejich využití mohlo mít širší dopad a zároveň by si děti získávaly bližší vztah k území školy a mohly tam trávit společně po škole nebo v době čekání na kroužek volný čas.

Co se rozsahu týče, je plošné vymezení dostatečné, ale minimálně se zde reflektuje potřeba dětí tohoto věku. Asfaltová plocha nebo plocha zpevněná absolutně neodpovídá potřebám této věkové skupiny. Je pro ně neatraktivní a skate park není vždy řešením. Je potřeba přizpůsobit nejenom herní plochu, ale především veřejný prostor, který na ni navazuje, potřebám hry.

- » dostatečný rozsah i dostupnost vymezených ploch
- » špatný stav a minimální atraktivita vymezených ploch pro všechny generace
- » špatný stav navazujícího veřejného prostoru
- » nevyhovující stav pro kolektivní sporty dospělých

INSPIRATIVNÍ ŘEŠENÍ:



1.4.4 KATEGORIE 3 / stav M 1 / 10 000

SPORTOVNÍ CENTRUM MÍSTNÍHO VÝZNAMU / V PŘÍPADĚ KRYTÉ TĚLOCVIČNY JE UVEDEN INDEX T

Hřiště by mělo mít plochu $1,0 \text{ m}^2$ /obyvatele, velikost hřiště asi $2\,000 \text{ m}^2$ (min 600 m^2) a docházková vzdálenost maximálně 800 m.

Jedná se již o specializovaná hřiště, která jsou specifikovaná v občanském vybavení sídla. Pro bilanci lze využít sportovní zařízení škol.



15/ Sokolovna a sportovní hala

STAV:

Dvě propojené budovy s tělocvičnými sály a kompletním vybavením pro různé sporty, sportovní náradí, šatny, WC, sprchy, kantýna. Zázemí pro oddíly TJ Jiskra Humpolec, pronájmy pro další oddíly, školy a firmy. Udržováno



19/ tenisová hala a kurty

STAV:

Jednoúčelová tenisová hala a antukové kurty, LTC Humpolec. Pronájmy. Udržováno.



21/
hřiště národní házené

STAV:

Nekryté hřiště se speciálním povrchem, pro diváky 210 míst k sezení. Vybavení: branky na národní házenou, sloupky na tenis, ozvučení, ukazatel skóre, šatny, sprchy, WC, kantýna, ubytovna. TJ Jiskra. Možnost pronájmu po domluvě. Udržováno.



25/
tenisový kurt a hřiště na
plážový volejball

STAV:

Tenisový kurt: klasická antuka, oploceno. Plážový volejbal: hřiště s bílým pískem, oploceno, provoz obvykle v době provozu koupaliště. TS Hum-
polec. Udržováno.




26/
sportoviště ZŠ Hradská

STAV:
tělocvična, gymnastický sál, víceúčelový školní sportovní areál s hřišti s umělým povrchem a 150 m dlouhou tartanovou dráhou.



27/
sportoviště ZŠ Hájkova

STAV:
2 tělocvičny, venkovní hřiště – na kopanou, košíkovou, tenis, možnost pronájmu. Půjčovna lyží.



28/
sportoviště České
zemědělské akademie

STAV:

Tělocvična, venkovní hřiště s plastovým povrchem (tenis, nohejbal, odbíjená). Možnost pronájmu. Půjčovna lyží.



29/
sportoviště Gymnázia
dr. A. Hrdličky

STAV:

Tělocvična, gymnastický sál, sprchy, šatny. Venkovní hřiště. Možnost pronájmu.



30/ atletický stadion

STAV:

Běžecový ovál 300 m s umělým povrchem, skok do dálky, skok do výšky, klec na hod diskem, rozběhová dráha na hod oštěpem, hod koulí, travnaté hřiště o rozměrech: 46 x 86 m, skok o tyči, volejbalové hřiště, lukostřelecká střílnice 40 m, ozvučení, šatny, tribuna, WC. Oploceno. TJ Jiskra. Pronájmy pro školy, sportovní akce i jednotlivce. Udržováno.



VYHODNOCENÍ:

S ohledem k doporučeným minimálním plošným nárokům na dětská hřiště vyplývá, že by Humpolec s cca 9000 obyvateli měl mít cca 9000 m² plocha sportovišť. V současné době je v Humpolci vymezeno cca 21 000 m² sportovišť.

Rozsah ploch tedy nadstandardně naplňuje potřeby Humpolce. Do ploch byly započítány i tělocvičny základních škol a hřiště ZŠ Hradská.

I situování v rámci sídla je centrální a vzhledem k tomu, že se jedná o plochy, na nichž se odehrávají již specializované aktivity jak pro děti a mládež, tak pro dospělé, jejich umístění je vhodné.

Je tedy vhodné cílit podporu sportovní činnosti této kategorie především do zkvalitňování zázemí těchto sportovišť, ať vnitřních, nebo venkovních, a veřejných prostor kolem nich, stejně jako pěší cesty, které jednotlivé rekreační a sportovní prvky v území propojí.

- » dostatečný rozsah ploch sportovišť
- » vhodné posilovat úpravu veřejného prostoru a zázemí těchto sportovišť
- » hledat a zkvalitňovat bezpečné cesty k těmto sportovištím pro všechny generace

1.4.5

KATEGORIE 4 / stav
M 1 / 10 000

SPORTOVNÍ CENTRUM NADMÍST- NÍHO VÝZNAMU

*Jedná se již o specializovaná hřiště, která jsou speci-
fikovaná v občanském vybavení sídla a která naplňují
funkci pro širší spádové území.*

Jejich vymezení v rámci města je jedinečné.



16/
fotbalový stadion

STAV:

V areálu jsou 2 fotbalová hřiště, jedno s umělou trávou, jedno s přírodní. Oploceno. Udržováno.



17/
zimní stadion

STAV:

Krytý zimní stadion se zázemím pro sportovce a s tribunou pro diváky, umělá ledová plocha, kantýna. Trénink hokejistů a krasobruslařů, hokejové zápasy, veřejné bruslení, pronájmy. Udržováno.



18/ venkovní koupaliště

STAV:

Velký bazén s oddělenou plaveckou a relaxační částí (skluzavka, chrlič, masážní trysky, divoká řeka). Brouzdaliště se skluzavkou a hrací pumpou. Slunečníky, trampolíny, minigolf, ping-pong, plážový volejbal, občerstvení. Udržováno.



20/ auto - motokrosový areál

STAV:

Areál pro motorové sporty se zázemím pro účastníky i diváky, s parkovištěm. Udržováno.



22/ koňská překážková dráha

STAV:

Travnatá plocha s překážkami pro výcvik a závody koní, s tribunou a zázemím pro diváky. Udržováno.



VYHODNOCENÍ:

V rámci Humpolce jsou vymezena 3 centra sportovních aktivit s nadmístním významem, zcela odlišného charakteru a zaměření.

Nejvýznamnější je sportovní centrum v přímé návaznosti na silnici I. třídy, kde je společně vymezen fotbalový stadion, zimní stadion a venkovní koupaliště. Lze tak vhodně participovat na využívání veřejného prostranství během celého roku, kdy je v zimě využívána jiná část centra než v létě, a nemusí být tedy budována např. parkoviště vícekrát a zároveň lze i nabízené navazující služby udržet v celoročním provozu. Jediná absence tohoto centra je propojení fotbalového stadionu a jeho dopravní a pěší obsluhy s navazujícím územím.

Umístění centra je sice na okraji sídla, ale s ohledem k vyšší spádovosti k těmto aktivitám je to poloha vhodná. Z nejvzdálenějšího okraje Humpolce je místo vzdálené cca 2 km. Jedná se tedy o relativně dobře dostupné centrum.

S ohledem k velikosti Humpolce je potřeba sportovišť pro tyto činnosti naplněna a není nezbytné hledat nové plochy. Není tedy třeba hledat nové plochy, ale spíše se zaměřit na zkvalitnění služeb a stavu sportovišť a navazujícího veřejného prostoru a vymezení bezpečných cest, která propojí tato centra se zbytkem města.

- » dostatečný rozsah ploch sportovišť nadmístního významu
- » vhodné posilovat úpravu veřejného prostoru a zázemí těchto sportovišť
- » hledat a zkvalitňovat bezpečné cesty k těmto sportovištím pro všechny generace
- » nedostatečné zázemí a veřejný prostor kolem závodiště Zlaté podkovy



1.4.6 ZAHRÁDKOVÉ KOLONIE / stav M 1 / 10 000

Zahrádky vznikaly na okraji hromadné bytové výstavby jako její součást, později se začaly zahrady vyčleňovat na její okraj do tzv. zahrádkových kolonií. Uspokojovaly zpočátku potřebu samozásobitelství, později začaly plnit kolonie spíše funkci aktivní rekreace. Plochy zahrádkových kolonií nejsou vyjímány ze zemědělského půdního fondu.

Nedostatek ploch pro rekreační chaty způsobil v 70. a 80. letech nebývalý zájem o zahrádkové kolonie, kdy zahrádkářské chaty nahrazovaly chatové osady. Společenství „zahrádkářů“ vytvořilo silná pouta k půdě a komunitě. V současné době jsou enklávy zahrádkových kolonií ne na okraji, ale uvnitř zastavěného území města a představují samostatný problém modernizace a přestavby území.




zahrádkářské lokality



zahrádkářské lokality / navržené k transformaci na bydlení



docházková vzdálenost do centra města



Zahrádkářské kolonie a zahradničení je obecně v Čechách velký fenomén spojený s potřebou aktivní rekreace především v době výstavby panelových sídlišť. Zahradničení je nejenom významnou českou tradicí, ale zároveň naplňuje potřeby člověka v oblasti rekreace na minimálním pozemku za minimální investice do infrastruktury, aniž by musel stavět celý rodinný dům a hledat pro to vhodný pozemek.

Podporou zahrádkářských aktivit se předchází odlivu části obyvatel, kteří by se rádi v rámci svého volného času věnovali této činnosti, ale v případě, že nejsou podmínky a možnosti zahrádku si pronajmout či koupit, hledají rovnou pozemek pro výstavbu RD. Je to tedy ideální forma rekreace pro obyvatele bytových domů, kteří zároveň využívají blízkosti centra města a infrastruktury občanské vybavenosti.

STAV:


V Humpolci jsou dvě významné lokality zahrádek, které byly obě novým ÚP změněny na plochy přestavby pro bydlení. Po podrobnějším šetření v území spojeném se zpracováním US veřejných prostranství bylo samosprávou města rozhodnuto, že lokalita V Cípku bude z převážné většiny ponechána pro rekreaci.

Lokalita Pod Kaštanem pravděpodobně ještě několik let aktivní výstavbu a přestavbu na lokalitu pro bydlení tak nezažije. Zároveň je třeba zdůraznit, že neschopnost přeměny těchto zahrádkářských lokalit je ze značné míry způsobena tím, že jednotlivé malé pozemky jsou v soukromém vlastnictví a jakákoli přeparcelace je velmi problematická.

Jiná situace je v lokalitě Na Rybníčku, kde jsou pozemky zahrádek pouze pronajaty a vlastníkem je dnes již z poloviny město. Tato plocha je zcela strategická v dalším rozvoji celé lokality s ohledem k jejímu skoro centrálnímu umístění ve vztahu k městu, je vhodná k intenzivnější formě výstavby, kterou představují bytové domy.

Z koncepce bydlení vyplývá závěr, který mluví o tom, že by se Humpolec měl zahušťovat v rámci stávajících hranic sídla. A to především s ohledem na finanční nákladnost investic do výstavby a provozu infrastruktury, s ohledem na dopravní dostupnost, tedy především dochůzí dostupnost, by se neměl tedy rozšiřovat do krajiny. Proto je vhodné intenzifikovat zástavbu v sídle a lokality těchto zahrádek přesouvat na okrajovější, klidnější části města.

Doporučujeme najít náhradní lokalitu pro realizaci zahrádek za plochu Na Rybníčku, která by kapacitně pokryla i navýšení požadavků na zahrádky. Když se vytvoří lokalita pro zahrádky, naplní se mnohonásobně více potřeba aktivně zahradničit pro mnohonásobně vyšší počet obyvatel, než když se obdobná plocha vymezí pro rodinné domy.



Závěr kapitoly:

- » zmenšující se plochy zahrádek
- » žádná nová nabídka zahrádek pro stávající obyvatele bytových domů
- » rostoucí poptávka po rekreaci formou zahradničení
- » přeměna zahradních lokalit na plochy bydlení
- » ucelená zahrádkářská lokalita Pod Trať – ponechaná nakonec ve funkci rekreace – navazující na rekreační území lesů na jihu území

1.5 analýza sportovních a rekreačních zařízení / krátkodobá a dlouhodobá rekreace

Rekreace též nazývaná víkendová a pobytová má společné požadavky na náplň aktivit, a proto využívá stejné druhy rekreace. Snahou služeb je připravit podmínky pro co nejdelší pobyt, vytvořit komplexní nabídku kvalitního přírodního a kulturního prostředí s řadou skutečných aktivit pro různé cílové uživatele (např. rodiny s dětmi, kolektivy různého druhu, malé skupiny, ...) pro co nejdelší celoroční využití i pro klimaticky nepříznivé období.

Náplní dlouhodobé a krátkodobé rekreace jsou tyto aktivity:

- aktivní pobyt ve volné přírodě spojený s turistikou, cykloturistikou (včetně agroturistiky),
- chovatelská a pěstební činnost, rybaření a myslivost,
- chataření a ostatní manuální záliby,
- návštěva pamětihodností (poznávací turistika),
- sportovní činnost,
- pasivní odpočinek ve volné přírodě a ve městech,
- relaxační pobyt v lázních a relaxačních centrech.

Zájem o víkendovou rekreaci neustále roste a její aktivity jsou příčinou, že stále větší počet obyvatel opouští koncem týdne města a městské aglomerace k návštěvě a přenocování v území s kvalitním a atraktivním přírodním prostředím a stává se účastníky krátkodobého cestovního ruchu, který je součástí příměstského území v aglomeracích a má zde hospodářský význam pro cestovní ruch na úrovni pobytové rekreace. Doba věnovaná „víkendové rekreaci“ se prodlužuje až na 4 dny, příp. týden – tím se nároky a požadavky na tuto funkci v území sjednocují s požadavky a nároky na rekreaci dlouhodobou.

1.5.1

REKREACE U VODY / stav
M 1 / 70 000



uměle budované koupaliště



vodní plocha ke koupání



docházková vzdálenost do centra města

REKREACE U VODY

Jedním z ekosystémů nejvíce ceněných pro letní rekreaci v ČR jsou vodní plochy. Pro rekreaci se výhodně používají vodní plochy se stojatou i proudící vodou, speciální přírodní koupaliště, přirozené i umělé nádrže a vhodná místa na vodních tocích. Nejvybavenější formou jsou celoročně využívané vodní plochy umělé a kryté, které počítáme vzhledem k náročnému příslušenství do ploch sportovních.

Za aktivní území pro rekreační využití přírodního koupaliště se považuje rozsah do vzdálenosti 50 m od břehové čáry (hranice pozemku vodní plochy) pro zřízení odpočinkové travnaté plochy, hřiště a provozního příslušenství koupaliště.

STAV:


V současné době je v Humpolci jedno veřejné koupaliště o kapacitě cca 500 osob, vybudované v posledních 20 letech. Představuje však sportovní zařízení s výrazně širším spádovým územím, než jen Humpolec. Obdobně jako v ostatních stejně velkých zařízeních, nacházejících se v okolních okresních městech, je v období extrémně teplých jarních a letních měsíců zcela obsazeno.

V blízkosti Humpolce se nachází oblíbené místo ke koupání, Plačkovský rybník. Kvalita jeho vod se však se zvyšující se teplotou zhoršuje. Navazující sportovní a rekreační plochy by potřebovali revitalizovat. Velmi nešťastné je vymezení plochy pro bydlení a obestavení jižní části rybníka nadstandardně velkými parcelami soukromého bydlení. Ty minimalizovaly okolí rybníka a potenciál jeho využití pro veřejnost.

Další možnosti koupání se nachází v dojízdě vzdálenosti, ale jejich kvalita vod se také zhoršuje. Stejně tak absentuje navazující služby, jako je občerstvení, hygienické zázemí atd. S ohledem k častějším extrémně teplým letním měsícům, je vhodné tuto oblast rekreace intenzivně řešit.

S ohledem na posílení celoročního sportovního a rekreačního využití, by bylo vhodné prověřit možnosti realizace krytého bazénu a navazujících služeb, jako je městská sauna a wellness.

- » málo vodních ploch přírodních vhodných ke koupání, žádná v dochází vzdálenosti
 - » veřejné koupaliště, ale jeho kapacity vzhledem ke spádovosti a teplým létům jsou hraničně kapacitní – slouží k rekreaci, a tedy naplněná kapacita koupaliště, kde je „hlava na hlavě“, neodpovídá podmínkám pro rekreační trávení času
 - » podpora obnovy a vzniku nových rekreačních rybníků, které budou sloužit pro retenci a rekreaci, a ne jako rybníky chovné – reakce na měnící se klimatické podmínky a častější velmi teplá léta
 - » každá vodní plocha je zároveň cílem pěších vycházek, i kdyby byla sebemenší
 - » absence krytého bazénu
- 



vodní nádrž Svihov

Ředkovský rybník

do 15 km

do 10 km

do 5 km

vodní nádrž Trnávka

koupaliště Žabák

Kachlička

Plačkovský rybník

vodní nádrž Sedlice

rybník Tuksa

Černý rybník

TURISTIKA

Ke konci 19. století dochází k rozvoji pěší turistiky. Přesto, že značení turistických cest doznalo v době po roku 1945 kvalitativních změn, struktura turistických cest byla poškozena v 70. letech min. století, kdy byly upravovány výměry polí a rozorávány cesty pro tzv. zcelování lánů, turistické cesty v zemědělské oblasti byly přeloženy na silnice III. třídy a atraktivita pro pěší chůzi se snížila, v principu se systém vzniklý v období počátku minulého století používá dodnes. Vzhledem ke stabilizované struktuře turistických cest v celé ČR, lze strukturu považovat za jeden z indikátorů kvality území pro pobytovou rekreaci v přírodě.

V současné době je vývoj klasických turistických cest ukončen. Požadavky v rekreačních oblastech jsou směřovány na zakládání nových tras s diferencovanou potřebou zájemců o turistiku (např. naučné stezky, poznávací okruhy, krátké cesty pro děti a rodiny s dětmi, speciální vycházkové trasy limitované délkou pro relaxaci typu lázeňských vycházek apod.).

STAV:

Velké množství turistických tras v Humpolci je vedeno právě po silnicích III. tříd. Pro posílení turistického potenciálu krajiny je nezbytné obnovit zaniklé cesty a zároveň vytipovat nové trasy turistických cest. Je vhodné přivést turisty zpátky do krajiny a vytvořit tak bezpečné podmínky pro pěší turistiku. Stávající intenzita a rychlost automobilové dopravy znemožňují symbiózu chodců a automobilů

CYKLOTURISTIKA

Rozvoj cykloturistiky je datován koncem minulého století a stále není ukončen. Na rozdíl od soustavného značení KČT, je vymezování cyklotras nestandardizované (ve smyslu trasování) pro celé území ČR.

Cyklotrasy v území nejsou dosud stabilizované, není ani jasně charakterizovaná uživatelská skupina těchto cest (v některých oblastech jsou trasy nevhodně vedeny po rušných silnicích – nad 6 500 vozidel/den nebo mimo atraktivitu). Charakter trasování je zaměřen na spojení 2 cílů, ne jako síť cyklotras v území, kde si uživatel může vybrat vlastní značenou cestu do cíle z více variant dle svých potřeb a možností tak, jak je tomu v tradičních cykloturistických oblastech Evropy.

STAV:

Většina značených cyklotras v okolí Humpolce je vedena po silnicích III. třídy. Neziskovým sektorem místních obyvatel bylo však navrženo několik tematických okruhů, které jsou vymezeny v obrázcích map. Pro jejich trasy jsou využity jak turistické trasy, které jsou sjízdné, tak částečně vymezené cyklistické trasy po místních komunikacích. Je tam ale spousta úseků, které jsou vedeny po účelových cestách krajinou, které nejsou doposud vyznačeny.

Obdobně jako u turistických tras by bylo vhodné doplnit síť stávajících značených cyklotras o cesty, které jsou vedeny mimo komunikace. S ohledem k malebnosti krajiny a jejímu potenciálu, by značení a zahuštění sítě cyklotras mohlo pozitivně ovlivnit jak rekreaci místních, tak turistický potenciál celého regionu.

Ideální by bylo podpořit i vznik vybavenosti na těchto cestách. Vhodné jsou nejenom přístřešky, ale i podpora gastroturistiky, obnovy křížků a uměleckých prvků v krajině, které se tak mohou stát menšími cíli v jednotlivých okruzích.

- » velké množství turistických tras v Humpolci je vedeno po silnicích III. tříd
- » zaniklé cesty v krajině
- » naučná stezka Březina
- » velký potenciál pro pěší turistiku
- » většina cyklotras je vedena po silnicích bez vymezení samostatného pruhu
- » nově vybudovaná cyklostezka v rekreační oblasti Hadina a samostatná cyklostezka procházející sídlištěm Na Rybníčku
- » minimální integrace cyklodopravy do dopravní struktury města -s ohledem k velikosti Humpolce, která k využití cyklodopravy přímo vybízí, je to nevyužitý potenciál jak umenšit automobilovou dopravu ve městě


1.5.2

TURISTIKA / stav
M 1 / 15 000



-  červená – dálkové nebo hřebenové trasy
-  modrá – významnější trasy
-  zelená – místní trasy
-  žlutá – krátké trasy, spojovací cesty, zkratky

-  naučné cesty
-  vycházkové cesty



kostel sv. Víta

vodní nádrž Švihov

kostel Loukov

Hlava XXII

ředkovský rybník

zámek Okrouhlice

Ústa pravdy - Národní památník odposlechu

Památník Jaroslava Haška

Vojslavický dvojmost

RD Gustava Mahlera

Orlovská myslivna

zámek Kvasetice

Jirická lípa

zámek Věž

zámek Květinov

Želivský klášter

vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše

Kachlička

Vodní nádrž Trnávka

Pláckovský rybník

Zámek Herálec

zámek Červená řečice

Sedlická přehrada

Stonetown

zámek Úsobí

zámek Červená řečice

Sedlická přehrada

Pláckovský rybník

Zámek Herálec

rybník Tuksa

zámek Větrný Jeníkov


Černý rybník

sv. Kříž

Trojanovský rybník

1.5.3

CYKLOTURISTIKA / stav
M 1 / 15 000



CHATY A CHALUPY

V posledních dvou stoletích se v horských oblastech pro rekreaci začaly využívat původní pastervecké boudy a salaše (Krkonose, Beskydy). Od 20. let minulého století začínají v okolí větších měst vznikat chatové osady na místech původních skromnějších srubových obydlí či na místech trampování. Uvádí se, že v roce 1930 už existovalo téměř 23 000 objektů druhého bydlení (hlavně v zázemí Prahy), do roku 1945 přibylo dalších 17 000 (zahrnuje i vily a rekreační domy). Vždy se jednalo o sezonní ubytování pro letní období.

Osmdesátá léta minulého století je možno bezesporu považovat za ukončení vrcholného období rozvoje výstavby objektů druhého bydlení (v 70. a 80. letech již celoročně obyvatelných, ale většinou bez potřebné infrastruktury). Na přelomu 80. a 90. let existovalo na území České republiky 267 000 objektů individuální rekreace a dalších 128 000 neobydlených domů sloužících rekreaci. Pokud bychom k těmto téměř 400 000 objektů připočetli i neevidované a statisticky nezachycené objekty pod 16 m² (zahradní domky a altánky), pak se můžeme domnívat, že v České republice existuje na počátku 90. let zhruba 500 000 objektů pro individuální rekreaci.

Většina pobytu mimo trvalé bydliště v našich klimatických podmínkách se realizuje v letní sezoně.

Průměrná návštěvnost chat je 16,5 návštěv/rok, při obloženosti 2 vychází návštěvnost 33 lůžek/rok. Udržení poměrně nízké využitelnosti je podmíněno rozvojem veřejné infrastruktury.

Obsazenost v průměru 12 - 17 dní/rok nepředstavuje větší problém pro území za předpokladu, že se obsazenost nebude zvyšovat. Znamená to, že v území, kde není možné z ekonomických nebo jiných důvodů zlepšit infrastrukturu (zásobování energiemi, vodohospodářství, doprava), by nemělo být povoleno rozšiřování, zateplování chat ani jiná modernizace.

Z hlediska stoupajícího zájmu o rekreaci se začaly od 50. let minulého století rozvíjet kromě výstavby chatových osad i takové formy, které nenárokovaly žádné prostředky, využily stávající infrastruktury vesnic. Zde stát povolil přeměnu bytových jednotek na tzv. rekreační chalupy, které byly odepsány z bytového fondu. Podpora vzniku rekreačních chalup byla určena pro tzv. nestřediskové obce, které tvořily 93 % všech obcí. Obcí vhodných k rekreaci bylo cca 2 800.

Na rozdíl od nové rekreační výstavby měl vznik rekreačních chalup převažující pozitivita:

- využití objektů odchodem stálého obyvatelstva,
- záchrana bezesporu přestárleho stavebního fondu, příspěví k zachování stylu venkovské architektury,
- obnova a využití zahrad,
- nedošlo k znečišťování okolního prostředí; stávající systém infrastruktury postačoval pro rekreanty,
- využitelnost po celý rok,
- jednoznačně vymezené vlastnictví,
- napojení objektů na místní komunikace,
- zachování vysoké estetické hodnoty objektů a často následná kultivace.

STAV:

V Humpolci jsou vymezeny chatové osady především mimo katastrální území Humpolce v blízkosti vodních ploch a lesů. Územními plány není navrhována jediná nová lokalita, která by výstavbu rekreačních zařízení umožňovala.

Tento stop stav vyplývá částečně z koncepce kraje, která okolo vodních ploch Trnávky, v. n. Sedlice a Želivky, tedy oblastí velmi atraktivních pro rekreaci, rozvoj chatových osad zakazuje. A to především s ohledem k ochraně vodního zdroje nadmístního významu. Dále je to dáno také velkým množstvím opuštěných chalup, které jsou ale v současné době většinou zrenovovány a slouží jak rekreačním účelům, tak pro trvalé bydlení.

S ohledem k atraktivitě Humpolce a jeho posazení uprostřed D1 je potřeba položit si otázku, jaká je nová forma rekreace současného člověka.

Protože odliv lidí, kteří chtějí svůj volný čas trávit na zahradě jak aktivním zahradničením, tak pouhou rekreací, do okolních vesnic Humpolce s rozhodnutím postavit si rovnou rodinný dům, negativně ovlivňuje nejenom ekonomiku a dopravní přetížení Humpolce, ale také krajinu a nesmyslný zábor půdy.

Potřeba trávení času v přírodě blízkém prostředí by mohla být uspokojena pouze víkendovým odjezdem stálých obyvatel Humpolce do rekreačních objektů. Ty jsou většinou mnohem menší než typické rodinné domy, nevyžadují rozsáhlé pozemky ani investice do veřejné infrastruktury.

Dle našeho názoru by bylo vhodné ve spolupráci s krajem tuto otázku otevřít a vytipovat vhodná místa pro minimální rozvoj této formy rekreace.

SPECIFICKÉ AKTIVITY CESTOVNÍHO RUCHU A KRÁTKODOBÉ REKREACE

JEZDECKÝ SPORT

STAV:

Mezi specifickou formu rekreace v Humpolci bezesporu patří jak sportovní, tak turistické aktivity spojené s jízdou na koni a Zlatou podkovou.

Pro tento sport je vymezeno závodistiště významného rozsahu, ale bez kvalitního zázemí a navazujícího veřejného prostoru.

S ohledem k umístění závodistiště, které se nachází na okraji Humpolce a začátku významného rekreačního pásu, by bylo vhodné celý předprostor před závodistištěm ve spolupráci s pořadatelem závodu a se Školním statkem upravit dle jejich potřeb a potřeb obyvatel města. Z tohoto bodu začíná i nově vybudovaná cyklostezka a vstup do rekreační oblasti rybníka Hadina. Zajištění kvalitního veřejného prostoru, občerstvení, sociálního zázemí a parkování by tak mohlo být využito celoročně.

Vhodné by bylo také vytipovat a vymezit několik okruhů pro hipostezky, které v Humpolci a okolí chybí. Vzhledem k tomu, že se v regionu nachází několik statků a společností, které se chovem koní a zapůjčením k vyjížděním věnují, bylo by vhodné vytipovat tyto stezky ve spolupráci právě s nimi a mimo turistické a cyklistické trasy.

V rámci analýz jsme dohledali jen jednu jezdeckou stezku, která však není zanesena v mapě.

Žlutá jezdecká spojka Humpolec / Dusilov a zeleně značená trasa: Čejovský kopec - Boňkov - Koječín - Pejchalův mlýn - sv. Anna - Chválkov - Úhořilka

GOLFOVÁ HŘIŠTĚ

Areály nepředstavují významné zvýšení návštěvnosti území, pokud se nejedná o turnaj nebo o rozšíření areálů o ubytovací kapacity a doprovodné akce.

Rozloha hřišť je větší než 50 ha, plocha je většinou meliorovaná (odvodnění a závlaha) a je ošetřena herbicidy). V území představuje změnu přírodních poměrů, obzvláště, je-li plocha zavlažována. V našich klimatických podmínkách se jedná o sezónní zařízení.

V současné době narůstá počet hřišť jako základní výbava každého regionu.

V Humpolci ani v širokém okolí se naopak nenachází žádné golfové hřiště, což by s ohledem na malebnost krajiny a umístění na D1 a I/34 mohlo být vhodné.

ZIMNÍ SPORTY

V blízkosti Humpolce se nenachází žádná možnost sjezdového lyžování. Nejbližší vleky ve vzdálenosti cca 25 km od Humpolce jsou:


- Světlá nad Sázavou - Kadlečák, Horní Březinka,
- Kouty – Melechov,
- Ski areál Šacberk,
- Ski Křemešník.

Všechny tyto sjezdovky nepředstavují nabídku pro rekreační lyžování každodenního charakteru, pokud jsou vhodné sněhové podmínky.

S ohledem k podpoře pohybu dětí by bylo vhodné vytipovat a podpořit realizaci menší sjezdovky v blízkosti města, která by umožnila lyžařské využití pro celou rodinu.

Není nezbytné budovat velký areál, ale doplnit nabídku sportovního využití v přírodě i v zimních měsících.

S ohledem na klimatické podmínky a nestabilní přísun přírodního sněhu, i s ohledem na krajinu je vhodné vytipovat severní nezalesněný svah, v blízkosti vodního zdroje a s dobrým dopravním napojením.


- 
- » neatraktivní a nevyhovující veřejný prostor před areálem Zlaté podkovy a vstupu do rekreační oblasti rybníka Hadina
 - » minimální provázanost hipoturistiky s krajinou a navazující infrastrukturou
 - » 1 hipostezka
 - » absence nabídky sjezdového lyžování v blízkosti Humpolce (do 20 km) – alespoň malé sjezdovky pro začínající sportovce
 - » absence nabídky plnohodnotného golfového hřiště v okruhu 55 km

1.5.4 běžkařské trasy / stav M 1 / 75 000

Humpolecko patří mezi lyžařsky méně známé oblasti na Vysočině, přesto nabízí v případě dobrých sněhových podmínek pěkné lyžování na téměř 80 kilometrech běžkařských tras. Ty vedou v podstatě všemi směry od Humpolce.

V terénu jsou vyznačeny dvě hlavní sítě tras, jedna vede z Humpolce severovýchodním směrem do Orlovských lesů a až k Lipnici nad Sázavou, druhá překračuje dálnici D1 a směřuje na jih.

Další dvě zatím neznačené trasy vedou na západ a severozápad od Humpolce. Trasy bývají upravovány skútre. Výhodou lyžování na Humpolecku je dobrá dopravní dostupnost díky umístění v blízkosti dálnice D1, nevýhodou pak nižší nadmořská výška od cca 500 metrů nad mořem po nejvyšší vrchol Orlík vysoký 678 metrů a z toho plynoucí zpravidla horší sněhové podmínky, než třeba na Novoměstsku nebo Žďársku.



ZAJÍMAVÁ MÍSTA A CÍLE V OKOLÍ HUMPOLCE

Na základě místních průzkumů, informací z webových stránek informačního centra Humpolce a webových stránek jednotlivých míst jsme sestavili a zmapovali většinu zajímavých míst v okolí Humpolce. Tato místa představují cíle turistiky, cykloturistiky i rekreace v území.


id	název	popis	www	poznámka k trase
1	hrad Orlík	Orlík u Humpolce je zřícenina hradu nad vesnicí Rozkoš asi dva kilometry od Humpolce. Stojí na zalesněném kopci v nadmořské výšce 645 m. Z hradu založeného na konci čtrnáctého století se dochovaly rozsáhlé zbytky budov a opevnění. Od roku 1958 je zřícenina chráněna jako kulturní památka ČR. Architektonický styl: Gotická architektura. Do hradní věže byla v nedávné době vestavěna rozhledna. Pořádá se tu řada akcí. V lese pod hradem je zachovalá studna ze selského dvora.	http://www.castrum.cz/	
2	RD Gustava Mahlera	Původně zájezdní hostinec, v němž se světoznámý dirigent a hudební skladatel Gustav Mahler (1860 - 1911) narodil, byl koncem devadesátých let minulého století rekonstruován. Dobová restaurace je doplněna nově vybudovaným hudebním sálem, v němž se konají koncerty a mezinárodní mistrovské kursy zpěvu, klavíru a interpretace soudobé hudby. K dispozici jsou upomínkové předměty, brožury s rodokmenem a výstava českých reálií v životě Gustava Mahlera. Návštěvu expoziční části je nutné předem objednat.	http://mahler-penzion.cz/	
3	Jiřícká lípa	V malebné vesničce Jiřice najdete přírodní zajímavost: staříčkou vykotlanou Jiříckou lípu. Tento strom patří k nejcennějším památkám, stáří se odhaduje na 800 let. Strom je dutý, dutina pojme až 10 osob, obvod kmene činí více než 5,5 m. Lípa je opředena mnohými pověstmi, tradice hovoří i o tom, že pod lípou kázával Jan Želivský.	http://www.obec-jirice.cz/obec/d-11790/p1=4056	
4	Stonetown	Poblíž obce Kamenice u Humpolce najdete westernové městečko ukryté v lesích. Projdete vstupní branou a rázem se ocitnete v časech Divokého západu. Během léta se zde konají i různé atraktivní akce, městečko funguje také jako dětský tábor.	http://www.stonetown.cz/index.php?id=1	
5	Muzeum vah	Soukromá sbírka kuchyňských vah. Přes 1 000 ks vah všech možných druhů a prakticky z celého světa, rovněž velké množství různých druhů závaží.	http://muzeumvahy.nafotil.cz/historiemuzea/	
6	(Velká) Sedlická přehrada	Toto nevšední vodní dílo patří k nejstarším v Čechách. Velká sedlická přehrada v těsné blízkosti obce Sedlice zadržuje vodu ze dvou pramenných ramen řeky Želivky. Tunel dlouhý 800 m, vytesaný ve skále, přivádí vodu na lopatky turbin v hydroelektrárně pod Sedlicí. Přehrada z roku 1927 je vysoká 24 metrů a tvoří ji deset oblouků. Na jaře v období tání a v době upouštění přehrady využívají vodního žvlu vodáci a užívají si meandrující rychlé říčky při sjezdu k malé přehradě a poté až do Želiva.	http://infohumpolec.cz/infocentrum/tipy-na-vylety/tipy-na-vylety.html	
7	Malá vodní elektrárna Sedlice	Malá hydroelektrárna na toku řeky Želivky, která odebírá vodu ze sedlické přehrady. Elektřinu zde vyrábějí tři původní prvorepublikové turbíny Francis, dodané závody Kolben a Škoda. Elektrárna není turistům volně přístupná, ale pro zájemce na požádání správce je možná individuální exkurze.	http://infohumpolec.cz/infocentrum/tipy-na-vylety/tipy-na-vylety.html	
8	kostel Řečice	Jeden ze tří podlipnických gotických kostelů ze 14. století. Kostel je vzácným případem dochované lidové gotické stavby, která je vymalována malbami poněkud rustikálního charakteru.	http://www.podlipnickekostely.cz/kostely/kostel-sv-jiri/	
9	kostel Dolní Město	Jeden ze tří podlipnických gotických kostelů, tento se nachází v dnes již zaniklé vsi Loukov. Uvnitř ukrývá nástěnné malby ze 14. století.	http://www.podlipnickekostely.cz/kostely/kostel-sv-martina/	
10	kostel Loukov	Jeden ze tří podlipnických gotických kostelů. Uvnitř se částečně dochovaly nástěnné malby pravděpodobně z první poloviny 14. století.		Vstup do kostela je možný po telefonické domluvě
11	Orlovská myslivna	S hlubokými Orlovskými lesy a Orlovskou základnou u obce Kežllice jsou spojeny počátky čs. skautského hnutí. Zakladatel skautingu A.B.Svojsík zde sepsal knihy Den v táboře a Český skaut, které se staly základem českého skautingu. Myslivna je v majetku humpoleckých skautů a v roce 1996 zde byla odhalena Svojsíkova pamětní deska.	http://infohumpolec.cz/infocentrum/tipy-na-vylety/tipy-na-vylety.html	
12	zaniklá obec Zahrádce a kostel sv. Víta	V souvislosti s výstavbou vodního díla Želivka v letech 1963 - 1980 bylo zrušeno, vysídleno a zbořeno městečko Zahrádka u Ledče nad Sázavou. Z městečka zůstal zachovaný pouze kostel sv. Víta ze 13. století a místní hřbitov.	http://www.zahradka.euweb.cz/	

13	Želivský klášter	Klášter premonstrátů v Želivě je národní kulturní památkou, vyhledávaným poutním místem, tradiční destinací domácích i zahraničních turistů, kteří zde ocení klid pro duchovní obnovu i fyzický odpočinek. Každý den v sezóně se konají pravidelné prohlídky konventu kláštera s přílehlým kostelem Narození Panny Marie, který po požáru na počátku 18. století přestavěl významný český architekt Jan Blažej Santini. Zajímavostí jsou exkurze do pivovaru, kde lze ochutnat tradiční nepasterizovaná a nefiltrovaná piva.	https://www.zeliv.eu/	
14	zámek Červená řečice	Zámek v Červené Řečici je jednou z nejhodnotnějších renesančních památek v Česku. Jeho počátky můžeme nalézt ve tvrzi ze 13. století, která prošla během let mnoha úpravami - gotickou, barokní, a zejména renesanční, která dala zámku současnou podobu. Nalezneme zde cenná sgrafita s figurálními motivy, vysoké renesanční štíty, lunetovou římsu či hřebínkové klenby. Zámek je národní kulturní památkou.	https://cervenarecice.cz/	
15	Hrad Lipnice	Jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, založený na počátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtemburka Vás zve na volnou prohlídku monumentální středověké architektury s jedinečnými vyhlídkami do okolního kraje, na prohlídku archeologické expozice, gotické kaple a rozsáhlých sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha z Lipé.	https://www.hrad-lipnice.cz/cs	
16	Bretschneiderovo ucho - Národní památník odposlechu	Sochařský triptych Památník národního odposlechu naleznete pod Lipnicí nad Sázavou v oblasti zatopených lomů. Tři symboly - ucho, ústa a oči, jsou vytesány ve skalách nad jezírky a jsou spojeny turistickou značkou, vedoucí z lipnického náměstí. Kamenné reliéfy v nadživotní velikosti jsou zároveň symboly naslouchání a komunikace	http://ucho.hyperlinx.cz/main.htm	
17	Ústa pravdy - Národní památník odposlechu	Sochařský triptych Památník národního odposlechu naleznete pod Lipnicí nad Sázavou v oblasti zatopených lomů. Tři symboly - ucho, ústa a oči, jsou vytesány ve skalách nad jezírky a jsou spojeny turistickou značkou, vedoucí z lipnického náměstí. Kamenné reliéfy v nadživotní velikosti jsou zároveň symboly naslouchání a komunikace	http://ucho.hyperlinx.cz/main2.htm	
18	Zlaté oči - Národní památník odposlechu	Sochařský triptych Památník národního odposlechu naleznete pod Lipnicí nad Sázavou v oblasti zatopených lomů. Tři symboly - ucho, ústa a oči, jsou vytesány ve skalách nad jezírky a jsou spojeny turistickou značkou, vedoucí z lipnického náměstí. Kamenné reliéfy v nadživotní velikosti jsou zároveň symboly naslouchání a komunikace	http://ucho.hyperlinx.cz/main3.htm	
19	Hlava XXII.	Pod hradem Lipnice byla dubnu 2013 slavnostně odhalena osmnáctitunová hlava z lipnické žuly, která představuje spisovatele Jaroslava Haška. Tento monument vytesal sochař Radomír Dvořák, který je také podepsaný pod dalšími kamennými uměleckými díly pod Lipnicí - Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlatý voči. Pomník nese název Hlava XXII, podle slavného protiválečného románu amerického spisovatele Josepha Hellera.	http://ucho.hyperlinx.cz/projekt5.htm	
20	Hliníkáríum	"Hliník se odstěhoval do Humpolce!" Kdo by neznal tuto památnou větu z legendárního českého filmu "Marečku, podejte mi pero!" Navštivte recesistické muzeum v Humpolci, ať víte, jak to s Hliníkem doopravdy bylo.	https://hlinik3.webnode.cz/	
21	Skanzen Zichpil	„Čtvrť“ Zichpil spolu s Židovským městem je lokalita, která se nalézá v Humpolci mezi Horním náměstím a hřbitovem. Roku 1785 zde byl vystavěn dodnes unikátně zachovalý toleranční kostelík, který je prohlášenou nemovitou kulturní památkou. Souvislá zástavba zde začala vznikat právě v téže době tj. od 80. let 18. století, a to především v souvislosti s Josefskými reformami. Z této doby pochází zachovalé Nápravníkové stavení, poloroubený přízemní domek č. 338.	http://www.castrum.cz/skanzen-zichpil/	
22	Muzeum Dr. Aleše Hrdličky	V muzeu se konají časté výstavy a má 6 stálých expozic - Národopisná expozice, Hrdličkova a "indiánská" expozice, pohádková Expozice loutek, stálá výstava minerálů, antropologická expozice (nyní v rekonstrukci). V podzemí výstavního sálu na Dolním náměstí je expozice pekelníků, čertů a Luciferů s názvem Peklo; figury vytvořili žáci místní ZUŠ.	http://infohumpolec.cz/muzeum/	
23	park Stromovka	Stromovka je největší a nejvýznamnější park v Humpolci. Území bylo v minulosti zastavěno, následně asanováno a přeměněno na park. Dnes slouží k rekreaci, je zde dětské hřiště a probíhají tu různorodé kulturní akce. V roce 2018 začala kompletní přestavba parku.	http://www.okplan.cz/cs/park-stromovka-v-humpolci	
24	Zámek Herálec	Zámek Herálec je chráněn jako kulturní památka České republiky. Jeho počátky sahají snad až do 13. století, kdy zde byla postavena středověká tvrz. Po mnoha přestavbách se zámek dočkal své současné novogotické podoby. Dnes je ve vlastnictví soukromé společnosti, která jej nechala kompletně zrenovovat a provozuje zde luxusní hotel.	https://www.chateauheralec.cz/	
25	vodní nádrž Vřesník	Vodní nádrž Vřesník, nebo také malá želivská přehrada, slouží prvotně k vyrovnávání průtoků pod sedlickou vodní elektrárnou. Využívá se ale také pro rekreaci, vodní sporty a rybolov. Okolní lesy lákají k pěším výletům či houbaření.	https://turistickyatlas.cz/vse/misto/12145_vodni-nadrz-vresnik.html	

26	Vodní nádrž Trnávka	Nádrž Trnávka na řece Želivi je známa jako oblíbené místo pro rybolov a letní koupání. Ne březích nádrže u obce Červená Řečice jsou upravené pláže s pozvolným sestupem do vody, lemované příjemnými lesy. Okolí je také doslova protkáno turistickými trasami a naleznete zde i mnoho cyklistických tratí.	http://www.khsjih.cz/koupaci-plochy/vn-trnavka.php	
27	vodní nádrž Švihov	Vodní nádrž Švihov, známá také jako vodní nádrž Želivka, je zdrojem pitné vody pro Střední Čechy včetně Prahy. Jedná se o největší vodní vodárenskou nádrž v České republice i ve Střední Evropě! Do Středočeského kraje je odsud voda přiváděna podzemním tunelem, dlouhým přes 50 km, což z něj činí šestý nejdelší vodní tunel na světě.	http://www.vodni-dum.cz/cs/1265-ekurze-na-hraz	
28	Památník Jaroslava Haška	V Lipnici nad Sázavou, kde spisovatel a dobrodruh Jaroslav Hašek prožil závěrečnou etapu svého života, se dnes nachází expozice věnovaná jeho osudu a díle - Památník Jaroslava Haška zřízený v jeho domku, Hostinci U České koruny.	http://www.lipnicenadsazavou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=8419&id=8772	
29	zámek Úsobí	Zámek Úsobí je krásné sídlo především empírového slohu. Za komunistického režimu byl zámek využíván jako léčebna dlouhodobě nemocných, v současnosti je v rukou soukromých majitelů, kteří jej nechali zrestaurovat. Zámek dnes slouží k prohlídkám, soukromým akcím, svatebním obřadům či jako netradiční hotelové ubytování. Interiér zámku je vybaven originálním dobovým nábytkem.	https://www.zamekusobi.cz/	
30	zámek Větrný Jeníkov	Zámek, stojící v centru Větrného Jeníkova, byl postaven ve 13. století, původně jako tvrz. Po mnoha přestavbách jej dnes nalezneme v novobarokní podobě. V současnosti slouží zámek místnímu obecnímu úřadu, knihovně i jako obřadní síň.	http://www.dedictvivysociny.cz/kultura/pamatky-50/fortifikacni-10/?id=158	
31	Vojslavický dvojmost	Dvojitý vojslavický most je místní technickou raritou a kulturní památkou České republiky. Nižší patro bylo postaveno začátkem druhé světové války, vyšší v 70. letech. Obě patra mostu jsou využívána, dole je silnice třetí třídy, nahoře dálnice D1. Místo je oblíbené turisty.	https://www.turistika.cz/mista/pist-dalnicni-dvojmost-pe/detail	
32	zámek Světlá nad Sázavou	Zámek Světlá nad Sázavou je národní kulturní památkou České republiky, jeho historie sahá až do 14. století. Zámek byl dlouho uzavřený, až v roce 2014 se jeho brány otevřely veřejnosti. Na návštěvníky zde čeká několik prohlídkových okruhů - Expozice historického evropského skla, Expozice historických hodin a zbraní, obrazů a soch, Království panenek a pohádkový okruh Na Sázavě.	https://zamekvetla.cz/	
33	kostel sv. Václava Světlá nad Sázavou	Nejstarší písemná zmínka o kostelu sv. Václava pochází u počátku 14. století, pravděpodobně byl ale postaven již ve 12.-13. století. Později byl renesančně přestavěn. Kostel je zajímavý charakteristickým dřevěným patrem věže, které imituje středověkou architekturu, a také krásnou vnitřní výzdobou, zejména obrazy připisované baroknímu mistru Petru Janu Bendlovi.	http://www.dedictvivysociny.cz/kultura/pamatky-50/cirkevni-3/?id=1194	
34	Středověké podzemí Světlá nad Sázavou	Středověké podzemí Světlé nad Sázavou je lákavým turistickým cílem především za letních veder. Nachází se zde téměř 200 metrů podzemních chodeb, vykutáných středověkými metodami. Tento podzemní komplex začal zřejmě ve 13. - 15. století, za jakým účelem není zcela známé.	http://www.kyticesvetla.cz/sluzby/prohlidky-stredovekeho-podzemi/	
35	zámek Okrouhlice	Okrouhlický zámek byl postaven roku 1680 přestavbou středověké tvrze. Mohutná věžovitá tvrz ze 14. století se dnes dochovala v jeho jihovýchodním nároží. Ve 20. století byl zámek využíván jako součást průmyslového provozu a byly zde byty, dnes je uzavřen a čeká na rekonstrukci	http://www.obec-okrouhlice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=10965&id=24884&p1=210	
36	Skanzen Michalův statek	Michalův statek byl v roce 2003 prohlášen kulturní památkou. Skanzen přibližuje návštěvníkům život, práci a zvyky středního rolníka v období po skončení třicetileté války až do zrušení roboty v roce 1848. Rod Michalů vlastnil tento statek od roku 1591 do roku 1997. Ke shlédnutí je obytná světnice s pecí a jednoduchým vybavením, dále komora, tzv. černá kuchyně, sýpka, přístřešky pro vozy a nářadí, stodola s mlatem či vejminek.	http://www.michaluvstatek.cz/	
37	kostel sv. Bartoloměje, Pelhřimov	Děkaný kostel sv. Bartoloměje byl postaven koncem 13. století. Původní trojlodní bazilika byla rozšířena a v roce 1589 vyzdobena psaníčkovými sgrafity. Věž kostela je dominantou města a nabízí nádherný výhled na město i okolní krajinu. V horní části věže je zpřístupněna komůrka hlásného, v níž jsou umístěny historické fotografie města. Cestou na ochoz se prochází kolem kostelních zvonů.	http://www.dedictvivysociny.cz/kultura/pamatky-50/rozhledny_a_vyhledkova_mista-7/?id=1294	
38	muzeum Strašidel, Pelhřimov	Expozice je umístěna ve sklepních prostorech historického měšťanského domu na náměstí, v němž sídlí Galerie M. Exponáty strašidel, vyskytujících se v legendách a pověstech na Vysočině, jsou vyrobeny převážně z vosku a ve skutečné velikosti.	http://www.pelhrimovsko.cz/strasidla/index.php	

39	muzeum rekordů a kuriozit, Pelhřimov	Muzeum rekordů a kuriozit je oblíbeným turistickým cílem. Spravuje jej agentura Dobrý den, která je autorem českých dodatků Guinnessovy knihy rekordů. V muzeu jsou umístěny stovky kuriózních exponátů, vycházejících z umu, vytrvalosti, zručnosti a originálních nápadů českých i zahraničních rekordmanů, např. nejmenší funkční motocykl v Čechách, největší vyřezávaná dřevěná lžice, funkční parní stroj ze skla, miniaturní rytiny na špendlíkové hlavičce apod.	https://www.dobryden.cz/muzeum-rekor-du-kuriozit-pelhrimov/	
40	zámek Pánů z Říčan, Pelhřimov	Zámek na pelhřimovském náměstí nechal v 16. století vystavět pan Adam z Říčan na místě tří měšťanských domů. Původně renesanční budova byla po několika požárech přestavěna barokně. Zámek dlouhé roky sloužil jako radnice, později jako okresní soud. Dnes je zde umístěna expozice Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o., jejíž součástí je výbor z díla sochařů a medailérů Josefa a Zdeňka Šejnostových, expozice měšťanského bydlení a historický freskový sál. Pro odvážlivce je otevřena i expozice Městská šatlava.	http://www.muzeumpe.cz/zamek.html	
41	sv. Kříž		https://stoky-farnosti-3.webnode.cz/farnost-svaty-kriz/	
42	štáflova chalupa	Roubená stavba z druhé poloviny 16. století patří mezi nejcennější památky starého venkovského stavitelství v Čechách. V interiéru obytné místnosti jsou zachovány roubené stěny a původní strop z mohutných povalů. V objektu je umístěn antikvariát, stálá expozice skautského hnutí a konají se zde příležitostné výstavy.	http://www.antikhb.cz/historie.php	
43	hrad Ledec nad Sázavou	Ledečský hrad se řadí mezi nejstarší šlechtické hrady v Čechách a je jediným dochovaným hradem středního Posázaví. Tento složitý komplex hradu se vypíná na vápencovém ostrohu nad řekou Sázavou, kde vévodí krajíně a městu Ledči nad Sázavou. Původně gotický hrad ze 12. století, se v průběhu staletí dočkal renesančních a barokních úprav. Dnes zde můžete navštívit Městské muzeum a v sezóně i hradní věž s vyhlídkou.	http://www.hrad-ledec.cz/	
44	zámek Věž	Původně barokní zámek z konce 17. století se během let dočkal mnoha úprav - rokokové, klasicistní a empírové. Je řazen mezi kulturní památky České republiky. Zámek je dnes využíván jako Ústav sociální péče pro dospělé. I přes své využití je zámek stále dominantou obce Věž a jeho krásný park slouží k odpočinku mnoha lidí.	http://www.obecvez.cz/zamek/d-1035	
45	zámek Květinov	Květinovský zámek byl vystaven roku 1811 v klasicistním stylu. Jeho majitelé jej ale později opustili, a tak zámek již od konce 19. století chátral. Až v nedávné době se v rukách nového majitele dočkal oprav, své využití ale stále hledá.		veřejnosti nepřístupný, je ale možné prohlédnout jej zvenčí
46	zámek Kvasetice	Zámek se nachází v centru obce Kvasetice. Jedná se o dvoukřídlé, jednopatrové stavení postavené v polovině 19. stol. v pseudogotickém slohu. Zámek již delší dobu chátrá a dnes je již ve velmi špatném stavu.	http://www.dedictvivysociny.cz/kultura/pamatky-50/fortifikacni-10/?id=1573	
47	rozhledna Pípalka	Rozhledna Pípalka stojí na nejvyšším vrcholu Pelhřimovska, Křemešníku, v nadmořské výšce 765 m n. m. Rozhledna je oblíbeným cílem turistů, poskytuje krásné výhledy do všech stran - za dobrých podmínek je možné spatřit i Krkonoše či Šumavu. Nahoře je umístěn silný dalekohled.	http://www.hotelkremesnik.cz/rozhledna-2	
48	vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše	Kostel je na humpoleckém Horním náměstí. Cesta do věže vede po 115 schodech, do výšky cca 30 metrů. Během této cesty vzhůru se můžete zastavit ve třech mezipatrech a zde si prohlédnete výstavy týkající se historie města i kostela, cesta vede i kolem dvou zvonů a závaží věžních hodin.	http://infohumpolec.cz/infocentrum/kam-ve-meste/vyhlickova-vez-kostela-sv-mikulase.html	
49	rozhledna Orlík	Orlík u Humpolce je zřícenina hradu nad vesnicí Rozkoš asi dva kilometry od Humpolce. Od roku 1958 je zřícenina chráněna jako kulturní památka ČR. Do hradní věže byla v nedávné době vestavěna rozhledna s krásným výhledem na okolí.	https://www.facebook.com/Vyhli%C3%ADkov%C3%A1-v%C4%9B%C5%BE-hrad-Orl%C3%ADk-224604221037999/	
50	Melechov rozhledna	Turistickou zajímavostí Melechova je bezesporu fakt, že tento kopec má dva turisticky značené vrcholy. Na původním vrcholu s uváděnou výškou 709 metrů n.m. stojí stará uzavřená rozhledna, dnes již zcela přerostlá okolním lesem. Odtud je ale možné po značené cestě dojít na vlastní vrchol o výšce 715 metrů n.m. na vlastní vrchol, který turisté přilepšili stále rostoucí kamennou pyramidou.		rozhledna je trvale uzavřena
51	Plačkovský (Pařezitý) rybník	Plačkovský rybník je v létě vyhledávaným rekreačním cílem pro osvěžení i krátký výlet. V okolí rybníka je dětské hřiště, několik sportovních hřišť a stůl na stolní tenis.		
52	Kachlička	Rybník Kachlička leží v chatové oblasti u obce Skála, slouží k rekreačním účelům a chovu ryb. Na jihovýchodním břehu se rozprostírá asi 100 metrů dlouhá travnatá pláž. U rybníka se nachází kemp a chatová osada.	http://www.khsjih.cz/koupaci-plochy/kachlicka.php	

53	rybník Tuksa	Krasoňovský rybník Tuksa je vyhledávaným přírodním koupalištěm místních chatařů i turistů.	http://www.prirodavysociny.cz/lokality/3452/tuksa	
54	koupaliště Žabák	Humpolecké koupaliště nabízí vyžití ve velkém bazénu, který se dělí na plaveckou část a relaxační část, kde je k dispozici široká skluzavka, 2 chrliče, boční masážní trysky, perličková masážní lavice a divoká řeka. V dětském brouzdališti se skluzavkou a atrakcí zvanou Pumpa, opalování na velké louce. Pro sportovní vyžití nabízí 3 trampolíny, 2 stoly na stolní tenis s možností zapůjčení pálek a míčků, kurt na beach volejball, 2 antukové kurty na volejbal a nohejbal, případně tenis, skatepark a dětské hřiště. K dispozici je kiosek s občerstvením a možnost využití restaurace v bezprostřední blízkosti koupaliště.	https://zabakhumpolec.webnode.cz/	
55	Putimov	Putimov nabízí malé přírodní koupaliště v místní obecní požární nádrži. Návštěvníci si můžou odpočinout na travnatém svahu, nebo využít skluzavek vedoucích do vody a skokanského můstku.	http://www.putimov.cz/	
56	Stráž	Rybník 1km od Pelhřimova, vhodný ke koupání i rybaření. U rybníka je pohostinství i koutek pro děti.	http://www.pelhrimovsko.cz/cz/kam-na-vylet/u-vody/rybnik-straz.htm	
57	Trnávka - rekreační středisko	Vodní nádrž Trnávka, zasazená v krásné přírodě poblíž obce Želiv, nabízí příjemné místo ke koupání. Na březích naleznete travnaté pláže, vstup do vody je písčitý a pozvolný. Blízké rekreační středisko nabízí možnost občerstvení.	http://www.khsjih.cz/koupaci-plochy/vn-trnavka.php	
58	Trnávka - Boroviny	Vodní nádrž Trnávka, zasazená v krásné přírodě poblíž obce Želiv, nabízí příjemné místo ke koupání. Na březích naleznete travnaté pláže, vstup do vody je písčitý a pozvolný.	http://www.khsjih.cz/koupaci-plochy/vn-trnavka.php	
59	Trnávka - sever	Vodní nádrž Trnávka, zasazená v krásné přírodě poblíž obce Želiv, nabízí příjemné místo ke koupání. Na březích naleznete travnaté pláže, vstup do vody je písčitý a pozvolný.	http://www.khsjih.cz/koupaci-plochy/vn-trnavka.php	
60	Sedlice	Vodní nádrž u velké Sedlické přehrady je využívána také jako přírodní koupaliště. Na místě je stánek s občerstvením a záchody. Kromě zajímavé lokality u velké přehrady je nádrž také obklopena krásnými lesy, které zvou návštěvníky k procházkám a výletům.	http://www.khsjih.cz/koupaci-plochy/vn-sedlice.php	
61	Trojanský rybník	Trojanský rybník se nachází v lesích u Větrného Jeníkova. V létě slouží jako přírodní koupaliště. Je možné navštívit také chráněný židovský hřbitov, který leží 1 km severně od rybníka.	https://www.smrčna.cz/turisticke-zajimavosti?id=26863&action=detail	
62	Černý rybník	Rozsáhlý rybník Černý leží mezi Větrným Jeníkovem a Smrčnou. Využívá se k rekreačním účelům, v jeho blízkosti je chatová oblast a travnatá pláž.	http://www.khsjih.cz/koupaci-plochy/cerny.php	
63	Homole	Rybník Homole se nachází v těsné blízkosti význačného kopce Melechov. V těsné blízkosti rybníku je parkoviště a možnosti občerstvení. Rybník je v soukromém vlastnictví, patří k přílehlému hotelu, který zde provozuje také různé zábavní služby jako aquazorbing nebo půjčení lodiček.	https://www.hotelluna.cz/volny-cas/rybaření/	
64	koupaliště Kozlí		http://www.kemp-kozli.unas.cz/index.html	
65	Ředkovský rybník	Ředkovský rybník, nebo také Ředkovec či Ředkovák leží u Broumovy Lhoty. V létě se využívá ke koupání, je zde travnatý pláž a pozvolný vstup do vody. V blízkosti rybníka je rekreační středisko, nabízející turistům možnost občerstvení.	http://www.khsjih.cz/koupaci-plochy/redkovec.php	



výsledky analýz

Ze závěrů jednotlivých kapitol a průběžných průzkumů byla vytvořena SWOT analýza. Z jejích výsledků a hodnocení zjištěných skutečností byly vydefinovány následující výsledky:

- » **1. posílit a rozvíjet kladné stránky a hodnoty města a krajiny** – Posílit a rozvíjet hodnoty krajiny jako místa nejpřirozenější a nejdostupnější rekreace a sportu a revitalizovat stávající plochy hřišť a veřejný prostor kolem nich.
- » **2. řešit stávající problémy** – Doplnit plochy hřišť a nabídku sportovních a rekreačních aktivit. Provázat jednotlivé plochy bydlení, občanské vybavenosti a cíle rekreace a vzdělání bezpečnými cestami atraktivními pro děti a mládež.
- » **3. podpořit příležitosti** – Vytvořit vztah dětí a obyvatel města k Humpolci a krajině. Předcházet snižujícímu počtu EAO, jak jejich stěhování z města, tak stárnutím populace. Stabilita počtu EAO je zásadní příležitostí pro stabilitu a trvale udržitelný rozvoj města.
- » **4. předcházet hrozbám** – Zajistit stabilizaci přírodní hodnoty krajiny, její retenční schopnosti a rekreační hodnoty – předejít snižování její přírodní hodnoty schopné přirozené regenerace. Předejít odlivu obyvatel mimo Humpolec.

<ul style="list-style-type: none"> » dostatečný rozsah i dostupnost vymezených ploch hřišť pro věkovou skupinu 6 -14 let » dostatečný rozsah ploch sportovišť místního významu » dostatečný rozsah ploch sportovišť nadmístního významu – hokejový stadion, fotbalový stadion, veřejné koupaliště » existující naučné stezky » kvalitní přírodní prostředí krajiny navazující na Humpolec » rekreačně a přírodně atraktivní území Podhradu a hradu a rozhledny Orlík » poloha v rámci dopravní struktury ČR - uprostřed D1, procházející silnice I. a II. třídy » rostoucí poptávka po rekreaci formou zahradničení » ucelená zahrádkářská lokalita Pod Trať – ponechaná nakonec ve funkci rekreace – navazující na rekreační území lesů na jihu území » naučná stezka Březina » velký potenciál pro pěší turistiku » 1 hipostezka <p style="text-align: right;"><i>» město má vymezeno dostatek sportovních ploch a blízkost přírody</i></p>	<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">silné</div>	<ul style="list-style-type: none"> » nedostatečné pokrytí plochami hřišť pro věkovou skupinu 3 - 6 let především v plochách bydlení » absence oplocení u hřišť pro věkovou skupinu 3 - 6 let » absence bezpečných cest atraktivních pro děti propojujících hřiště všech kategorií » polovina hřišť pro věkovou skupinu 3 - 6 let obsahuje minimum herních prvků, případně je jejich stav a atraktivita pro děti špatná » špatný stav a minimální atraktivita vymezených ploch sportovišť pro všechny generace, především pro věkovou skupinu 6 -14 let » špatný stav navazujícího veřejného prostoru » nevyhovující stav hřišť pro kolektivní sporty dospělých » nedostatečné zázemí a veřejný prostor kolem závodiště Zlaté podkovy » územní bariéra v podobě dálnice D1 a železnice na jižním okraji Humpolce » absence nabídky sjezdového lyžování v místě » málo přírodních vodních ploch vhodných ke koupání, žádná v dochůzí vzdálenosti » kapacity veřejného koupaliště vzhledem ke spádovosti a teplým létům jsou hraničně kapacitní » zmenšující se plochy zahrádek » žádná nová nabídka zahrádek pro stávající obyvatele bytových domů » přeměna zahradních lokalit na plochy bydlení » velké množství turistický tras v Humpolci je vedeno po silnicích III. tříd » zaniklé cesty v krajině » neatraktivní a nevyhovující veřejný prostor před areálem Zlaté podkovy a vstupu do rekreační oblasti rybníka Hadina » minimální provázanost hipoturistiky s krajinou a navazující infrastrukturou » absence nabídky sjezdového lyžování v blízkosti Humpolce (do 20 km) – alespoň malé sjezdovky pro začínající sportovce » absence nabídky plnohodnotného golfového hřiště v okruhu 55 km » absence krytého bazénu <p style="text-align: right;"><i>» neatraktivní hřiště a slabé zapojení krajiny</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> » doplnit plochy menších dětských hřišť do všech ploch pro bydlení, není nutný velký rozsah, ale dostupnost z místa bydlení » zvážit oplocení alespoň některých z hřišť pro věkovou skupinu 3 - 6 let » prověřit bezpečně cesty od místa bydlení k hřištím pro věkovou skupinu 3 - 6 let a doplnit jejich veřejný prostor o herní prvky. » revitalizace a zatraktivnění vymezených ploch » úprava veřejného prostoru – veřejný prostor může být i hřištěm právě pro věkovou skupinu 6 -14 let » úprava hřišť pro kolektivní sporty i dospělých » vytvoření zázemí u hřišť pro více generací zároveň » vhodné posilovat úpravu veřejného prostoru a zázemí těchto sportovišť, doplňovat o hřiště pro nejmenší děti, občerstvení atd., aby se mohla rekreovat a sportovat celá rodina » hledat a zkvalitňovat bezpečné cesty ke sportovištím pro všechny generace – cesty mezi jednotlivými sportovišti a základními školami » doplnit hřiště pro nejmenší děti a hřiště pro teenagery v zázemí základních škol, kam děti chodí i na sportovní kroužky, aby znaly území kolem školy, měly k němu vztah a nabízelo jim to možnost, jak strávit čas do začátku kroužku jinak než v družině, případně jak trávit čas v kolektivu spolužáků jinak, než na kroužku, pokud se nějakému sportu nevěnují » zapojení dětí do projektů úpravy veřejného prostoru kolem základních škol, případně jinde, umožnit jim osvojit si území, starost o něj a v neposlední řadě obohatit je o prvky, které budou oni sami využívat » podpora obnovy a vzniku nových rekreačních rybníků, které budou sloužit pro retenci a rekreaci, a ne jako rybníky chovné – reakce na měnící se klimatické podmínky a častější velmi teplá léta » zajištění kvalitnější vody – s ohledem k morfologii území a rozvodnicím je nejvhodnější rybník Dvořák, případně hledat místo pro nové rybníky » revitalizovat území Plačkovského rybníka a navazujících sportovních a rekreačních ploch » vymezovat menší vodní plochy » rostoucí poptávka po rekreaci formou zahradničení » obnova cest v krajině » doplnění sítě turistických tras místními trasami – propojení jednotlivých radiálních turistických tras městskými pěšími okruhy » vytvoření tematických tras doplněných vodními prvky – soustavou menších rybníčků, vodních cest atd. » revitalizace a zatraktivnění přeproru areálu Zlaté podkovy a vstupního místa do rekreační lokality Hadina » vymezení nových hipostezek v krajině, provázaných na ostatní objekty věnující se této formě rekreace v blízkém okolí » vytipování plochy pro golfové hřiště, krytý bazén » vytipování plochy pro malou sjezdovku – podpora celoroční nabídky sportovní činnosti v krajině – provázanost na běžecké trasy 		<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">příležitosti</div>

2.1 cíle

1/ VYTVOŘIT PODMÍNKY PRO STABILIZACI POČTU OBYVATEL – vytvořit vztah dětí k městu a krajině, kde žijí – zajistit jejich návrat do města v době jejich ekonomické aktivity

Jak z koncepce bydlení, tak z koncepce výroby, které této koncepci předcházely, jednoznačně vyplynula potřeba stabilizovat počet obyvatel a mírně jej navýšit především zahuštěním města. Tato potřeba vzniká v důsledku rozsáhlých ploch a areálů výroby, tedy konkrétně potřeby zaměstnanců, ekonomicky aktivních obyvatel, kteří by ve stávajících areálech a podnicích pracovali, a zaměstnanců, kteří by měli pracovat v budoucích výrobních areálech.

S ohledem na měnící se věkovou strukturu obyvatelstva je zásadní cílení zájmu města na generaci dnešních dětí 6 -14 let. Tedy zajištění vytvoření vztahu těchto dětí s městem Humpolec, zajištění jejich citových vazeb k městu, k veřejnému prostoru, k jeho hodnotám a zároveň zajištění podmínek, které jim umožní a kvalitní bydlení ve městě. To je především nabídka dostupného a kvalitního bydlení a nabídka kvalitní a bezpečné rekreace, jak v městském veřejném prostoru, tak v navazující krajině.

Důležité je provázání i na vzdělání těchto dětí, podporu všech stupňů školství, ale především vytváření vztahů.

Obdobně významné je zajištění zamezení odsunu stávajících obyvatel ve věku 25 - 50 za dostupnějším bydlením v rodinném domě mimo centrální Humpolec. Z mnoha faktorů, které jsou popsány v předchozích koncepcích. Jedním z faktorů, které významně ovlivňují rozhodování o městě, ve kterém budu bydlet, je nabídka a dostupnost rekreace a relaxace v místě bydliště. Když bude město schopné vytvořit kvalitní a atraktivní prostředí, které naplní kompletní pestrou nabídku rekreace bez nutnosti dojíždění, bezpečný veřejný prostor, bude každý významně zvažovat odstěhování mimo. Za předpokladu, že bude ve městě dostupné bydlení.

2 / OBNOVIT A PODPOŘIT REKREAČNÍ FUNKCI KRAJINY – vhodnými prostředky napomáhajícími k posílení retenční funkce krajiny, její přírodní stabilizace

Velikost Humpolce a jeho návaznost na krajinu a rekreační oblasti jednoznačně předurčuje krajinu jako místo, kde se může odehrávat každodenní rekreace obyvatel. Není v pozici a velikosti, kdy je potřeba vytvářet velké městské parky a nabídku rekreace v přírodě blízkém prostředí směřovat do nich. Samozřejmě jsou rozličné potřeby obyvatel v různém věku, ale převažující obyvatel má možnost trávit čas přímo v krajině, a ne uměle vytvářeném přírodním prostředí.

Právě proto je podpora rekreační hodnoty krajiny, její pestrosti, biodiverzity, retenční schopnosti, prostupnosti atd. jedním z cílů této koncepce.

2.2 koncept naplnění cílů

Cíl 1. vytvořit podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel

Cíl 2. obnovit a podpořit rekreační funkci krajiny

rozvoj **krajinných rekreačních** oblastí

- » kompletní krajinářské řešení rekreačních oblastí a jejich doplnění o herní prvky, cesty a vodní plochy
- » vzájemné propojení jednotlivých oblastí
- » doplnění rekreační oblasti na severu sídla

revitalizace a doplnění **hřišť a veřejného prostoru**

- » hřiště musí být součástí veřejného prostoru
- » doplnění plochy hřišť pro všechny věkové skupiny tak, aby byla pokryta docházková vzdálenost v místech s převažující funkcí bydlení
- » propojit hřiště a cílové body vycházek se základními školami a školkami bezpečnými cestami

doplnění nabídky **celoroční rekreace** v krajině

- » prověřit možnosti a místa pro vymezení nových forem rekreace, jako je sjezdové lyžování, golf
- » doplnění nezbytné turistické infrastruktury – větší provázanost na víkendovou rekreaci
- » cílení turismu na rodiny s dětmi
- » prověřit možnosti a místa pro vymezení krytého bazénu

2.2.1 rekreační oblasti M 1 / 15 000



 lokality hřišť k obnově a doplnění

 pěší propojení oblastí rekreace

 rekreační oblast stávající

 rekreační oblast navrhovaná

3.1 rekreační oblasti

Koncepční návrh vymezuje možnosti doplnění a řešení jednotlivých problematických nebo asentujících míst v území. Nevymezuje jednoznačné trasy, ale pouze návrh konceptu budoucího řešení, především zamýšlení se nad lokalitou a jejím potenciálem rozvoje a stabilizace hodnot a forem rekreace.

Jednotlivé návrhy koncepce jsou rozděleny dle lokalit rekreačních oblastí a centrálního města, ve kterých se propisují jednotlivé cíle vymezené v části konceptu.

REKREAČNÍ OBLASTI

Humpolec je obklopen třemi významnými rekreačními oblastmi:

- 1/ **V Cípku** - lesy na jižním okraji sídla
- 2/ lesopark území **Podhradu**, přecházející až do lesní krajiny, a cesty vedoucí na zříceninu hradu a vyhlídkové místo Orlík
- 3/ rekreační území okolí rybníka **Hadina**

Tyto celky představují nabídku rekreačních ploch pro většinu ploch určených k bydlení. Slabší nabídka je především v severní části sídla, kde nejenom morfologie, ale ani krajinné zázemí nenabízí rekreační využití.

- 4/ **V Dílkách** - vytvoření nové rekreační oblasti v severní části sídla, posílení krajinných scenérií, a přírodní a rekreační hodnoty krajiny

doplnit cesty » propojit město s významnými místy a cíli v krajině a okolí » propojit jednotlivé rekreační oblasti navzájem » doplnit cesty liniovou zelení, obnovou remízů, vodních ploch » přispět k diverzitě krajiny » vytvořit vztah obyvatel ke krajině a městu » podpořit jejich pohyb » **VELMI DLOUHÝ ŘETĚZEC KROKŮ, KTERÉ VEDOU, ROZVÍJÍ A PODPORUJÍ KROKY DALŠÍ VEDOUcí K NAPLNĚNÍ CÍLŮ TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE**


3.1.1

rekreační oblast V Cípku
M 1 / 8 000

nové pěší propojení rekreačních oblastí - rozdělení velkého zemědělského celku cestami a remízami - *trasa a*

rozdělení velkých zemědělských ploch remízami - protierozní, krajínovotvorné opatření

- stávající značené turistické trasy
- vycházkové trasy po stávajících cestách
- nově navrhované varianty vedení pěších cest v krajině
- - - obnova zaniklých pěších cest v krajině
- ⊙ revitalizace hřiště a sportoviště, doplnění hřiště
- návrh nových remízů v krajině a liniové zeleně
- okruhy každodenní pěší rekreace
- možnosti vymezení nových zahrádkářských lokalit
- možnosti vymezení nových vodních ploch



REKREAČNÍ OBLAST 1. / V DÍLKÁCH

a. pěší prostupnost

- » doplnění chybějící části cesty za zimním stadionem – až k ulici Jihlavská – a následně pokračování vymezení nové cesty po vrstevnici rozdělující velký celek zemědělsky obdělávané půdy
- » obnovení zaniklé cesty tímto Zemanovskem
- » doplnění těchto nových cest liniovou zelení a zelení keřů – obnovení remízů v krajině – posílení retenční schopnosti území a snížení erozních rizik ZPF
- » vymezení prostupu pro pěší z rekreační oblasti V Cípku do r. o. Podhrad
- » propojení těchto nových cest obnovením lesních cest a napojením na dnešní lesní cesty - zaokrouhování oblasti pro menší a větší procházky v území

b. doplnění cest

- » doplnění cest značením nových vycházkových okruhů
- » doplnění cest tematickými body a naučnými tabulemi
- » doplnění cest herními prvky přírodního charakteru
- » doplnění cest kulturními a uměleckými prvky, jako jsou křížky v krajině, volné sochařské prvky atd.
- » doplnění cest odpočinkovými body s lavičkami – není nezbytné tvořit přístřešky, nejedná se o místa dálkových výletů, ale místní okruhy

c. doplnění ploch hřišť

- » doplnit cestu spojující alej V Cípku s plochami nad bazénem dětským hřištěm pro děti věku 3 - 6 let a celou tuto cestu komponovat jako herní prvek, bezpečnou, motivující k pohybu – děti by mělo bavit po ní chodit, množství malých zastávek pro nejmenší děti
- » revitalizovat hřiště 12 a 13 – obrovský potenciál území, vstupní místo do rekreační lokality – řešit hřiště robinsonádním způsobem, který reflektuje blízkost přírodního prostředí rekreační oblasti V Cípku

d. nové zahrádkářské lokality

- » prověřit možnost vymezení nových zahrádkářských lokalit v oblasti Zemanovsko mezi obnovovanou cestou a silnicí I/34
- » prověřit možnost vymezení nových zahrádkářských lokalit v proluce zahrádkářské lokality za tratí u ulice Okružní

e. nové vodní plochy – retenční plochy

- » prověřit možnost vymezení nových vodních ploch, rybníků, soustavy rybníků nebo retenčních prolehů v nivě potoka ležícího mezi rozsáhlým zemědělským celkem Zemanovsko a plochou motokrosu


3.1.2

rekreační oblast Podhrad M 1 / 8 000

v celém území chybí dětské hřiště - doplnit ideálně robinsonádního a přírodě blízkého charakteru než umělých herních prvků

revitalizace rybníka a navazujícího veřejného prostoru pro koupání

-  revitalizace lesoparku Podhrad
-  revitalizace rybníka Dvořák a navazujícího veřejného prostoru k funkci koupání
-  revitalizace hřiště a sportoviště, doplnění hřiště
-  stávající značené turistické trasy
-  vycházkové trasy po stávajících cestách
-  nově navrhované varianty vedení pěších cest v krajině
-  obnova zaniklých pěších cest v krajině
-  návrh nových remízů v krajině a liniové zeleně
-  okruhy každodenní pěší rekreace
-  možnosti vymezení nových zahrádkářských lokalit
-  možnosti vymezení nových vodních ploch



REKREAČNÍ OBLAST 2. a 3. / Podhrad a Hadina

a. pěší prostupnost

- » vytvoření pěšího okruhu kolem rybníka Hadina
- » propojení okruhu kolem rybníka Hadina s okruhem V Podhradu – trasa i pro běžkařskou stopu
- » revitalizace a obnova cest v lesoparku Podhrad
- » obnovení zaniklé cesty za zemědělským statkem směrem k hradu
- » doplnění těchto nových cest liniovou zelení a zelení keřů – obnovení remízů v krajině
- » realizace pěšího propojení Lužické ulice a rekreační oblasti Hadina dle zpracované studie území
- » revitalizace cesty vedoucí od silnice 1/34 k židovskému hřbitovu – úprava zeleně

b. doplnění cest

- » doplnění cest značením nových vycházkových okruhů
- » doplnění cest tematickými body a naučnými tabulemi
- » doplnění cest herními prvky přírodního charakteru
- » doplnění cest kulturními a uměleckými prvky, jako jsou křížky v krajině, volné sochařské prvky atd.
- » doplnění cest odpočinkovými body s lavičkami – není nezbytné tvořit přístřešky, nejedná se o místa dálkových výletů, ale místní okruhy

c. doplnění ploch hřišť

- » doplnit veřejný prostor před areálem Zlaté podkovy, nástupní místo do rekreační lokality o dětské hřiště pro děti věku 3 - 6 let i děti věku 6 - 14 – pro tuto věkovou skupinu může být hřiště rozestavěno podél cesty v podobě různých dřevěných herních a sportovních prvků přírodního charakteru
- » řešit hřiště robinsonádním způsobem, který reflektuje blízkost přírodního prostředí rekreační oblasti
- » celý malý okruh kolem Hadiny a V Podhradu kolem rybníka Dvořák komponovat jako herní prvek, bezpečnou cestou, motivující k pohybu – děti by mělo bavit po ní chodit, množství malých zastávek pro nejmenší děti
- » doplnění hřiště V Podhradu č.10 o nové herní prvky robinsonádního charakteru, které budou pokračovat a provázet malého turistu celým rekreačním okruhem

d. nové zahrádkářské lokality

- » prověřit možnost vymezení nové zahrádkářské lokality mezi rybníkem Hadina a silnicí ulice Lužická

e. lokalita pro koupání

- » prověřit možnost revitalizace rybníka Dvořák pro funkci koupání
- » revitalizovat navazující plochy pro podporu této funkce – úpravy pláže
- » doplnění plochy o nezbytné sociální zázemí

f. ostatní

- » doplnění veřejného prostoru před areálem Zlaté podkovy, vstupního místa do r. o. Hadina o prvky veřejné vybavenosti, občerstvení, sociální zázemí atd., které by se mohly využívat jak v období aktivit v areálu Zlaté podkovy, tak celoročně

3.1.3

rekreační oblast V Dílkách
M 1 / 8 000

*nové pěší propojení skrz
rekreační oblast na
Brumku*

*rozdělení velkých zemědě-
lských ploch remízy - pro-
tierození, krajínovorné
opatření*

-  zelený vnější prstenec kolem sídla
-  revitalizace hřiště a sportoviště, doplnění hřiště
-  stávající značené turistické trasy
-  vycházkové trasy po stávajících cestách
-  nově navrhované varianty vedení pěších cest v krajině
-  obnova zaniklých pěších cest v krajině
-  návrh nových remízů v krajině a liniové zeleně
-  okruhy každodenní pěší rekreace
-  možnosti vymezení nových zahrádkářských lokalit
-  možnosti vymezení nových vodních ploch



REKREAČNÍ OBLAST 4. / V Dílkách

Celá tato oblast nenabízí příležitosti k rekreaci. Především ne k rekreaci v krajině, která je v této lokalitě tvořena především rozsáhlými celky zemědělsky obhospodařované půdy bez krajinotvorných prvků liniové zeleně, bez polních cest, cílových bodů a objektů v krajině atd. S ohledem k blízkosti Brunky, která představuje potenciál cílového bodu vycházek, a neobslouženosti severní části ploch bydlení doporučujeme krajinnými úpravami vymezit tuto novou rekreační oblast.

a. pěší prostupnost

- » vytvoření nové pěší cesty propojující lokalitu Jiřická s Brunkou – stejná trasa jako běžkařská stopa
- » propojení nově navrhovaných lokalit zahrádkářských osad pěšími cestami a vytvoření pěšího propojení k rekreační oblasti Hadina
- » doplnění těchto nových cest liniovou zelení a zelení keřů – obnovení remízů v krajině

b. doplnění cest

- » doplnění cest značením nových vycházkových okruhů
- » doplnění cest tematickými body a naučnými tabulemi
- » doplnění cest herními prvky přírodního charakteru
- » doplnění cest kulturními a uměleckými prvky, jako jsou křížky v krajině, volné sochařské prvky atd.
- » doplnění cest odpočinkovými body s lavičkami – není nezbytné tvořit přístřešky, nejedná se o místa dálkových výletů, ale místní okruhy

c. doplnění ploch hřišť

- » revitalizovat hřiště 1 a 2 – obrovský potenciál území, vstupní místo do rekreační lokality – stejně tak jako spádové území pro celou lokalitu – hřiště i pro dospělé, umožňující rekreaci celé rodiny v jeden čas – návaznost na MŠ
- » vymezit plochu pro dětské hřiště i v rozsáhlé zastavitelné ploše v Lužické ulici

d. nové zahrádkářské lokality

- » prověřit možnost vymezení nových zahrádkářských lokalit tvořících zelený prstenec kolem města – propojení již stávajících zahrádek
- » prověřit možnost vymezení nových zahrádkářských lokalit mezi nově navrhovanou pěší cestou na Brunku a silnicí na Brunku

e. krajinné úpravy

- » vysázení nových remízů tvořených stromovou a keřovou zelení – posílení retenční schopnosti území a snížení erozních rizik ZPF
- » vymezení nových vodních ploch, rybníků a retenčních ploch v plochách bývalých vlhkých luk

f. zimní sporty

- » prověřit možnost realizace menší sjezdovky na úbočí kopce Vítkov nebo jiné plochy s obdobnými vyhledávacími parametry. Severní nezalesněný svah v blízkosti dopravní infrastruktury s možností realizace vodní nádrže pro umělé zasněžování

3.2 město a širší území

ZAJIŠTĚNÍ MOŽNOSTI RELAXACE A REKREACE I UVNITŘ MĚSTA, PODPORA TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA

- » vytvoření sítě bezpečných cest propojujících základní školy s rekreačními a sportovními plochami
- » revitalizace veřejných prostranství navazujících na základní školy a zapojení dětí do jejich návrhu a tvorby
- » úprava veřejného prostoru tak, aby představoval jedno velké hřiště
- » doprovování kapacit a potřeb využití stávajících hal Sokola pro vyšší soutěže
- » revitalizace stávajících sportovišť, sociálního zázemí a na ně navazujících veřejných prostranství
- » vymezení cyklostezek procházejících celým městem, propojení zásadních bodů zájmu, cílů s plochami bydlení
- » revitalizace veřejných prostranství umožňující relaxaci všem generacím – zaměření na seniory
- » prověření stávajících parků – jsou využívány jako rekreační plochy? Mnohde pouze jako plocha zeleně bez rekreační a relaxační funkce – návrh jejich proměny, vymezení nových ploch parkové zeleně především pro rekreaci seniorů – ostatní generace mají možnost blízké rekreace v krajině
- » doplnění stromové zeleně městského charakteru do veřejného prostranství – vytvoření stinných míst pro relaxaci
- » vymezení plochy pro krytý bazén - celoroční relaxace a sportovní aktivity spojené s vodními sporty
- » hledání nových lokalit pro realizaci nových vodních ploch, především pro retenci a koupání, ne rybářský sport – vymezení a obnova takového množství vodních ploch, které by diferencovaly návštěvníky dle nejbližší dochůzí, dojízdné vzdálenosti tak, aby se u rybníků v letních měsících nekumulovaly davy lidí, které lokalita není schopná unést
- » revitalizace Plačkovského rybníka a na něj navazujících veřejných a sportovních ploch
- » značení tras cyklovýletů v krajině – doplnění těchto tras o zastávková místa s různými doplňkovými uměleckými i odpočinkovými prvky